

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia ulicy			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km $33*7+60*0.5*(10+7)+168*7+0.5*25*25+150*7+120*7$	m ²		
			m ²	4119.500	
				RAZEM	4119.500
2	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz.1	m ³		
			m ³	4119.500	
				RAZEM	4119.500
3	KNKRB 6 d.1 1308-05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej poz.1	m ²		
			m ²	4119.500	
				RAZEM	4119.500
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem poz.1	m ²		
			m ²	4119.500	
				RAZEM	4119.500
5	KNNR 6 d.1 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) poz.1	m ²		
			m ²	4119.500	
				RAZEM	4119.500
2		Roboty wykończeniowe			
6	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 26	szt.		
			szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000