

Przedmiar robót

lp	opis przedmiotu zamówienia	ilość szt
1	Drzwi EI30, uszczelka dymoszczelna, wymiar w świetle otworu 100x200 cm, bez progu, przeszklone (powierzchnia szkła 50%), samozamykacz w zawiasie, klamka antypaniczna, system elektromagnesów trzymających skrzydło drzwi (dostawa, montaż + roboty towarzyszące (poszerzenie otworu, montaż lub wzmocnienie nadproża, montaż, szpachlowanie malowanie)	1
2	Drzwi EI30, uszczelka dymoszczelna, skrzydło 100x200 cm, bez progu, przeszklone (powierzchnia szkła 50%), samozamykacz w zawiasie, klamka antypaniczna, system elektromagnesów trzymających skrzydło drzwi (dostawa, montaż + roboty towarzyszące (wymurowanie ściany działowej gr. 12 cm o wym. 5,50x2,70, obsadzenie nadproża, montaż drzwi, tynk, malowanie)	1
3	Drzwi EI30, + uszczelka dymoszczelna, skrzydło 90x200 cm, pełne, bez progu, samozamykacz w zawiasie, (dostawa, montaż + roboty towarzyszące (poszerzenie otworu, wzmocnienie nadproża, montaż, szpachlowanie malowanie)	2
4	Dostarczenie i montaż uszczelki dymoszczelnej do skrzydła drzwi wewnętrznych 90x200 cm	1
5	Dostawa i montaż okna oddymiającego 175x165 razem z mechanizmem otwierania, centralą, czujkami dymu, ROP, systemem ręcznego potwierania, systemem zamykania drzwi (zwalnianie elektromagnesu)	2
6	Dostawa i montaż hydrantów 25mm (rura stalowa doprowadzająca wodę - montaż - 40m, szafka, zawór hydrantowy, wąż długości 30m). Zasilenie hydrantów w wodę (wykucie bruzd, ułożenie rur, zamurowanie bruzd, tynk, malowanie)	7

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji
Robert Rasiński
mgr inż. Robert Rasiński