

## INFORMACJA DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Informacja dotycząca zakresu wykonania oznakowania pionowego i poziomego w bieżącym zamówieniu:

### Oznakowanie pionowe:

- w ramach robót należy wykonać znaki D-15 (2 szt.) łącznie ze słupkiem stalowym na peronie zatoki autobusowej na wlocie południowo – zachodnim,
- przestawić zestawy znaków A-7 i C-12 oraz D-6 i T-27 w lokalizację docelową (z wymianą słupków oraz przekazaniem starych słupków Zamawiającemu),
- pozostałe elementy oznakowania pionowego są wyłączone z zakresu zamówienia.

### Oznakowanie poziome:

- w ramach robót należy wykonać całość oznakowania poziomego z wyłączeniem oznakowania P-10 oraz P-14 na wlotach północnym i wschodnim.
- dodatkowo należy wykonać oznakowanie P-17 na długości 30 m, wzdłuż peronu na wlocie południowo - zachodnim