

Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej nr 4351W w miejscowości Międzyzyleś, gm. Poświętne

FORMULARZ CENOWY

L.p.	Kod klasyfikacyjny robót	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł
1	-	Czasowa organizacja ruchu	szt.	1,00		
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,18		
3	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni ok. 10 cm (cięcie nawierzchni oraz rozebranie nawierzchni)	m ²	185,20		
4	D.01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	82,00		
5	D.01.03.02	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³	4,92		
6	D.01.03.35	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³	27,13		
7	D.01.03.35	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 1 km, 16 km Krotność = (określa Oferent)	m ³	27,13		
8	D.05.03.23	Przełożenie fragmentu chodnika dla pieszych wraz z przestawieniem krawężników i obrzeży	m ²	6,00		
9	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do późniejszego wykorzystania (pod chodnikiem, wyspą i nawierzchnią do wybudowania)	m ³	40,43		
10	D.04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie w gruncie kat. II - IV, głęb. koryta 20 cm (pod chodnikiem i nawierzchnią do wybudowania, pod wyspą na wlocie wschodnim)	m ²	233,50		
11	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV, głęb. koryta 10 cm (pod wyspami)	m ²	52,00		
12	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	285,50		
13	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) (chodnik, wyspy na wlotach ronda)	m	163,00		
14	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) (obniżenia na przejściach przez wyspy, wyspa na wlocie wschodnim)	m	83,00		
15	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm	m	77,00		
16	D.08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (pod obrzeża)	m ³	3,08		
17	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pod chodnik, opaskę i wyspy)	m ²	262,90		
18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (pod nawierzchnię budowaną i wyspę)	m ²	45,00		

19	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (pod nawierzchnię dobudowywaną)	m2	35,00		
20	D.04.07.01	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km, Krotność= (określa Oferent)	t	4,55		
21	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "Holland" o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik, opaska, wyspy)	m2	261,90		
22	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "Holland" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (wyspa na wlocie wschodnim)	m2	10,00		
23	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazd do nieruchomości)	m2	15,00		
24	D.04.04.02	Wypełnienie ubytków między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią (wypełnienie kruszywem łamanym 0/31,5 mm, grubość ok.. 15 cm)	m2	27,15		
25	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m ²	1482,00		
26	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²	1482,00		
27	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1482,00		
28	D.05.03.05	Dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km; Krotność = (określa Oferent)	t	192,66		
29	D.05.03.15	Uszczelnienie połączeń nawierzchni bitumicznych masą zalewową trwale elastyczną	m	18,00		
30	D.07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,00		
31	D.07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji (znak D-15)	szt.	2,00		
32	D.07.02.01	Przełożenie tablic istniejących znaków drogowych na nowe słupki oraz demontaż dwóch słupków znaków drogowych z przekazaniem do zamawiającego	szt.	4,00		
33	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową	m ²	65,90		
34	D.06.01.01	Rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z obsiewem trawą	m ²	150,00		
35	-	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00		
				Wartość robót bez podatku VAT		
				Podatek VAT		
				Ogółem wartość robót		