

SPW.272.84.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na długości 422 mb we wsi Rżyska, gmina Radzymin

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie

W formularzu cenowym i przedmiarze robót pozycje 19. (podbudowa pod chodnik) i 20. (nawierzchnia chodnika) powinny mieć taki sam obmiar. Z czego wynika rozbieżność?

Odpowiedź

Nastąpiła oczywista omyłka, zarówno w formularzu cenowym jak i przedmiarze robót pozycja 19 i pozycja 20 powinny mieć jednakowy obmiar. Tym samym należy poprawić pozycję 19 wpisując jej wielkość liczbową jako 710,25 m².

W załączeniu poprawiony formularz cenowy i przedmiar robót.


STAROSTA
Piotr Uściński

PRZEDMIAR
BUDOWA CHODNIKA WE WSI RŻYSKA GMINA RADZYMIN
na odcinku od km 1+050 do km 1+472

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem <u>geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej</u>	km	0,422
2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na <u>odległość, która określi Wykonawca</u>	mb	417,00
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy powyżej 50 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 50 km (Zagościniec ul. Asfaltowa), <u>która określi Wykonawca</u>	szt.	4,00
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej wraz z wywozem urobku na odległość do 50 km (Zagościniec ul. <u>Asfaltowa</u>), <u>która określi Wykonawca</u>	m ²	112,00
5	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą <u>określi Wykonawca</u>	m ²	925,43
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą <u>określi Wykonawca</u>	m ³	255,20
7	D-03.02.01	Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur PVC (PE) <u>łączonych na wcisk o śr. 200 mm</u>	szt.	4,00
8	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia wylotów ścieków kamieniem brukowym układanymi na podsypce cementowej grubości <u>15 cm</u>	m ²	4,00
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy <u>konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)</u>	m ²	243,05
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i <u>publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</u>	m ²	243,05
11	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu <u>C 12/15</u>	mb	106,60
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających skośnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z <u>betonu C 12/15</u>	mb	37,50
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu <u>C 12/15</u>	mb	64,50
14	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu <u>C 12/15</u>	mb	322,50
15	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej beżazowej koloru szarego typu "behaton" gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	243,05
16	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z transportem urobku na odległość <u>20 km</u>	m ³	224,00
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy <u>konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)</u>	m ²	745,76

18	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej piaskowej wraz z wykinaniem ław z oporem z betonu C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	369,20
19	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	710,25
20	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, typu "behaton" gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	710,25
21	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	3,33
22	D-06.01.01	Humusowanie z obsiewem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 20 km	m ²	259,20
23	WYCENA WŁASNA	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00
24	GG.00.12.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00
25	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00

FORMULARZ CENOWY
BUDOWA CHODNIKA WE WSI RŻYSKA GMINA RADZYMIN
na odcinku od km 1+050 do km 1+472

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonalawczej	km	0,422		
2	D-01.02.04	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, która określi Wykonawca	mb	417,00		
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy powyżej 50 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 50 km (Zagościniec ul. Asfaltowa), która określi Wykonawca	szt.	4,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów o nawierzchni betonowej lub innej utwardzonej wraz z wywozem urobku na odległość do 50 km (Zagościniec ul. Asfaltowa), która określi Wykonawca	m ²	112,00		
5	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	925,43		
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	255,20		
7	D-03.02.01	Wykonanie ścieku podchodnikowego z rur PVC (PE) łączonych na wcisk o śr. 200 mm	szt.	4,00		
8	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia wylotów ścieków kamieniem brukowym układanymi na podsypce cementowej grubości 15 cm	m ²	4,00		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)	m ²	243,05		
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	243,05		
11	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	106,60		
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających skośnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	37,50		
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	64,50		
14	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	322,50		
15	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego typu "behaton" gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	243,05		
16	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km	m ³	224,00		
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)	m ²	745,76		

18	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej piaskowej wraz z wykinaniem łzaw z oporem z betonu C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	369,20		
19	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	710,25		
20	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, typu "behaton" gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	710,25		
21	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną	t	3,33		
22	D-06.01.01	Humusowanie z obsiewem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 20 km	m ²	259,20		
23	WYCENA WŁASNA	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00		
24	GG.00.12.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00		
25	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00		
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-25)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓLEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						