

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Czsowa organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.970	km	0.970	
				RAZEM	0.970
3	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z wywiezieniem na u. Asfaltową Zagościniec	m ²		
		1220.11	m ²	1220.110	
		452.88	m ²	452.880	
				RAZEM	1672.990
4	KNR 2-31 0813-03 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na u. Asfaltową Zagościniec	m		
		990.00	m	990.000	
				RAZEM	990.000
5	KNNR 6 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe wystające i wtopiony o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		990.00	m	990.000	
				RAZEM	990.000
6	KNNR 6 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
		1608.98	m ²	1608.980	
				RAZEM	1608.980
7	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (holland czerwony bezzazowy) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		1608.98	m ²	1608.980	
				RAZEM	1608.980
8	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników (użyłizacja we własnym zakresie)	m ²		
		388.87	m ²	388.870	
		452.88	m ²	452.880	
				RAZEM	841.750
9	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		388.87	m ²	388.870	
				RAZEM	388.870
10	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Zamawiający dopuszcza beton kruszony 0/63mm)	m ²		
		452.88	m ²	452.880	
				RAZEM	452.880
11	KNNR 6 0502-03	Chodniki (zjazdy) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (behaton szary bezzazowy) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		452.88	m ²	452.880	
				RAZEM	452.880
12	KNNR 6 0403-04 analogia	Opornik drogowy 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		207.00	m	207.000	
				RAZEM	207.000
13	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		21.62+8.54+8.30+11.78+5.92+3.56+1.5+4.00+8.50+36.28+12.10+14.62+20.27+27.86+10.42+11.73+14.21+28.54+21.34+17.42+7.61+14.76+9.82+25.47+10.00+10.00+20.28+28.78+5.77+9.78+12.70+43.12+26.20+22.91+33.15+40.70+33.28+13.11+48.33	m	704.280	
				RAZEM	704.280