

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin (Etap II)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233253-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszych

Lokalizacja:

m. Helenów, gmina Wołomin, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d. 1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,110		
2 d. 1	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	43,20		
3 d. 1	D-01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład do późniejszego wykorzystania na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	408,66		
2						
ROBOTY ZIEMNE						
4 D. 2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	142,00		
5 D. 2	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod chodnik z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	167,60		
3						
ZJAZDY INDYWIDUALNE						
6 d. 3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (pod zjazdy)	m ²	142,00		
7 d. 3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego grubości 15 cm	m ²	142,00		
8 d. 3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	142,00		
9 d. 3	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej beżfazowej koloru szarego typu "behaton" gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	142,00		
4						
ELEMENTY ULIC						
10 d. 4	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	17,00		
11 d. 4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	37,00		
12 d. 4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15	mb	6,20		
13 d. 4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	187,90		

5		CHODNIK			
14 d. 5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (pod chodnik)	m ²	167,60	
15 d. 5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	167,60	
16 d. 5	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, typu "behaton" gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	167,60	
6		POBOCZE I ODWODNIEIE			
17 d. 6	D-05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (wzmocnienie pobocza)	m ²	33,45	
18 d. 6	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. I-II, gł wykopu do 0,5 m wraz z transportem urobku, (wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	m ³	4,95	
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
19 d. 7	D-05.03.05	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną oraz wykonanie zjazdu publicznego	t	4,51	
20 d. 7	D-06.01.01	Humusowanie z obsiewem skarp i poboczy o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odkładu, z odległość do 5 km	m ²	65,61	
21 d. 7	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00	
22 d. 7	WYCENA WŁASNA	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze	kpl.	1,00	
23 d. 7	GG.00.12.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00	
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO					
PODATEK VAT - 23%					
OGÓLEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO					