

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Świetlica</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNNR-W 9	Demontaż listew cokołowych	m		
d.1	0309-06	(5.81+6.16)*2	m	23.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.940</b>
3	KNR-W 4-	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej	msc.		
d.1	02 0501-08	80 mm	m		1.400
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.	2.000	
		1.4			
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - demontaż schodka	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0331-05	0.8*0.4*0.45	m <sup>3</sup>	0.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.144</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust wraz z podestem - schodami	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-02	3.6	m <sup>3</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
8	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym gr. 25 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	02 1103-01	35.84*0.25	m <sup>3</sup>	8.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.960</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1125-01	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
10	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0606-01	45	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
11	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwagr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0608-04	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	45	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1125-01	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
14	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1116-07	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
15	KNR-W 2-	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1105-01	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
16	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1130-01	35.84	m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem cokołu na ścianie 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
18	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych 3,12*3,2 -ściana 3.12*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.984</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.12*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.984</b>
21	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z zamkiem i klamką - 90 Lewe 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 2- d.1 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.12*3.2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.968</b>
23	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
25	KNR-W 4- d.1 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
26	KNR-W 4- d.1 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
27	KNR-W 4- d.1 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych. Układ włączników schodowych podwójnych 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
28	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 55	m m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
29	KNR 5-18 d.1 0702-03 analogia	Wyłączniki światła - w systemie schodowym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR-W 4- d.1 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	miar miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit 5.81*6.16+(5.81+6.16)*2*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.488</b>
33	KNR-W 4- d.1 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie tapety ze ścian - lamperia (5.81+6.16)*2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>35.910</b>
34	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 112.448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.448</b>
35	KNR-W 2- d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 35.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.840</b>
36	KNR-W 2- d.1 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.81+6.16)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.608</b>
37	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 112.448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.448</b>
38	KNR-W 4- d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 4- d.1 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W - oprawa rastrowa natynkowa 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	d.1 kalk. własna	Malowanie grzejników wraz z orurowaniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Pokój pedagoga</b>			
41	KNNR-W 9 d.2 0309-06 analogia	Demontaż listew przypodłogowych 3.2+2.35+2.35	m m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
42	KNPnRPDE d.2 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
43	KNR 4-01 d.2 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
44	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
45	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 2- d.2 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
47	NNRNKB d.2 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
48	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3.4*2.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.330</b>
49	KNR-W 2- d.2 02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
50	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
51	NNRNKB d.2 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikskreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
52	KNR-W 2- d.2 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
53	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
54	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
55	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem cokołu na ścianie 10 cm 3.45*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
56	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3.45*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
57	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
58	KNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
59	KNR-W 4- d.2 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
60	KNR-W 4- d.2 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
61	KNR-W 4- d.2 03 0201-01	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
62	KNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 90	m m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
63	KNR-W 4- d.2 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64	KNR-W 4- d.2 03 0606-03	Wymiana opraw świetłowych 4x20 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNR-W 4- d.2 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
67	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (3.2+2.35)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit (3.2*2.35)+(3.2+2.35)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.040</b>
69	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (3.2*2.35)+(3.2+2.35)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.040</b>
70	KNR-W 2- d.2 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.2*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
71	KNR-W 2- d.2 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.2+2.35)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
72	KNR AT-22 d.2 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (3.2*2.35)+(3.2+2.35)*2*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.040</b>
74	d.2 kalk. własna	Malowanie grzejników oraz orurowania 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Korytaż przejściowy</b>			
75	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
76	KNR 5-18 d.3 0702-03	Wyłączniki światła w systemie schodowym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
78	KNR-W 4- d.3 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79	KNR-W 4- d.3 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
80	KNR-W 4- d.3 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
81	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
82	KNR-W 4- d.3 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
83	KNR-W 4- d.3 03 0606-03	Wymiana opraw świetłóvkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
84	KNR-W 4- d.3 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) po przewodach oraz po montażu drzwi	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
86	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
		(4.7*2.3)+(4.7+2.3)*2*1.67	m <sup>2</sup>	34.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.190</b>
87	KNR-W 4- d.3 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - lamperia	m <sup>2</sup>		
		(4.7+2.3)*2*1.4	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
88	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		(4.7*2.3)+(4.7+2.3)*2*3.1	m <sup>2</sup>	54.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.210</b>
89	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4.7*2.3	m <sup>2</sup>	10.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.810</b>
90	KNR-W 2- d.3 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		43.4	m <sup>2</sup>	43.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.400</b>
91	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na biało sufit	m <sup>2</sup>		
		4.7*2.3	m <sup>2</sup>	10.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.810</b>
93	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych kolr ściany - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		43.4	m <sup>2</sup>	43.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.400</b>
94	kalk. własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Korytaż nr 1</b>			
95	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
96	KNR-W 4- d.4 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNR-W 4- d.4 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	m		
		45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
98	KNR-W 4- d.4 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup>	m		
		45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
99	KNNR 5 d.4 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		90	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
100	KNR-W 4- d.4 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR-W 4- d.4 03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x20 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNR 5-18 d.4 0702-03	Wyłączniki światła - w systemie schodowym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
103	KNR-W 4- d.4 01 0443-02 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	TZKNBK XII d.4 0417-95	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 1.0 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
105	KNNR 2 d.4 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych drewnianych fabrycz- nie wykończonych z okuciami. Skrzydła szerokości 80 cm 2 szt lewe, skrzydło szerokości 80 cm 1 szt prawa. Drzwi łazienkowe szerokości 70 cm lewe. 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
106	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó- gi ponad 5 m2 (2.54*2.3)+(2.54+2.3)*2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.362</b>
107	KNR-W 4- d.4 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia (2.54+2.3)*2*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.488</b>
108	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (2.54*2.3)+(2.54+2.3)*2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.850</b>
109	KNR-W 2- d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.54*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.842</b>
110	KNR-W 2- d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.54+2.3)*2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.008</b>
111	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych su- fit - podłoży gipsowych z gruntowaniem kolor biały 2.54*2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.842</b>
112	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany kolor - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2.54+2.3)*2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.008</b>
<b>5</b>		<b>Korytaż nr 2</b>			
113	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
114	KNR-W 4- d.5 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewo- dów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
115	KNR-W 4- d.5 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm2 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
116	KNR-W 4- d.5 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm2 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117	KNNR 5 d.5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 60	m m	 60.000	 60.000
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
118	KNR-W 4- d.5 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNR 5-18 d.5 0702-03	Wyłączniki światła - w systemie schodowym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
120	KNR-W 4- d.5 01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 1*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	 1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
121	TZKNBK XII d.5 0417-95	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 1.0 m2 1	szt szt	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR-W 2- d.5 02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - po demontażu futryny. 1*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	 2.050
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
123	KNR-W 2- d.5 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	 4.100
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
124	KNNR-W 9 d.5 0309-06 analogia	Demontaż listew cokołowych (2.08*1.4)*2	m m	 5.824	 5.824
				<b>RAZEM</b>	<b>5.824</b>
125	KNR 4-01 d.5 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust (2.08*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
126	KNR 4-01 d.5 0428-04	Rozebranie legarów 6	m m	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
127	KNR-W 2- d.5 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym grubości 20 cm (2.08*1.4)*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.582	 0.582
				<b>RAZEM</b>	<b>0.582</b>
128	NNRNKB d.5 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (2.08*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
129	KNR-W 2- d.5 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (2.18*1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.270	 3.270
				<b>RAZEM</b>	<b>3.270</b>
130	KNR-W 2- d.5 02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - grubość 10 cm (2.08*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
131	KNR-W 2- d.5 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (2.18*1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.270	 3.270
				<b>RAZEM</b>	<b>3.270</b>
132	NNRNKB d.5 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso- kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 (2.08*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
133	KNR-W 2- d.5 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (2.08*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.912	 2.912
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
134	KNR-W 2- d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.08*1.4)	m <sup>2</sup>	2.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
135	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem cokołu 10 cm (2.30*1.6)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
136	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (2.30*1.6)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
137	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.08*1.4)+(2.08+1.4)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.488</b>
138	KNR 0-23 d.5 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (2.08*1.4)+(2.08+1.4)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.488</b>
139	KNR-W 2- d.5 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.08*1.4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.912</b>
140	KNR-W 2- d.5 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.08+1.4)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.576</b>
141	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (2.08*1.4)+(2.08+1.4)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.488</b>
142	d.5 kalk. własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Magazynek sportowy</b>			
143	KNPnRPDE d.6 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej 2.6*2.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
144	KNR 4-01 d.6 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 2.6*2.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
145	KNR 4-01 d.6 0428-04	Rozebranie legarów 6	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
146	KNR 2-01 d.6 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 2.6*2.09*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.359</b>
147	KNR-W 2- d.6 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym grubości 20 cm 2.6*2.09*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.359</b>
148	NNRNKB d.6 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 2.6*2.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
149	KNR-W 2- d.6 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.8*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.160</b>
150	KNR-W 2- d.6 02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwą 2.6*2.09	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
151	KNR-W 2- d.6 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.8*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.160</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152	NNRNKB d.6 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 2.6*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
153	KNR-W 2- d.6 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.6*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
154	KNR-W 2- d.6 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 1.68*5.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.744</b>
155	KNR-W 2- d.6 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 2.6*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.434</b>
156	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem cokołu na ściane 10 cm 2.8*2.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.412</b>
157	KNR-W 2- d.6 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
158	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
159	KNR-W 4- d.6 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
160	KNR-W 4- d.6 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
161	KNR-W 4- d.6 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
162	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
163	KNR-W 4- d.6 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
164	d.6 kalk. własna	Demontaż podlicznika elektrycznego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
165	KNR-W 4- d.6 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	KNR AT-22 d.6 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.6*2.09)+(2.6+2.09)*2*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.628</b>
168	KNR-W 4- d.6 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia (2.6+2.09)*2*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.884</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	KNR 0-23 d.6 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(2.6*2.09)+(2.6+2.09)*2*3.1$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.512</b>
170	KNR-W 2- d.6 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(2.6*2.09)+(2.6+2.09)*2*3.1$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.512</b>
171	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(2.6*2.09)+(2.6+2.09)*2*3.1$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.512</b>
<b>7</b>		<b>Pokój nr 1, 2 i 3</b>			
172	KNPnRPDE d.7 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
173	KNR 4-01 d.7 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
174	KNR 4-01 d.7 0428-04	Rozebranie legarów 40	m		
			m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
175	KNR 2-01 d.7 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) $(4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6)*0.25$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.257</b>
176	KNR-W 2- d.7 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym $(4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6)*0.25$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.257</b>
177	NNRNKB d.7 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikskreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
178	KNR-W 2- d.7 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
179	KNR-W 2- d.7 02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
180	KNR-W 2- d.7 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
181	NNRNKB d.7 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikskreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
182	KNR-W 2- d.7 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
183	KNR-W 2- d.7 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
184	KNR-W 2- d.7 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący $4.01*3.6+5.7*4.3+2.8*3.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.026</b>
185	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCWz wywinieciem cokołu na ściane 10 cm $4.21*3.8+5.9*4.5+3.0*3.8$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.948</b>
186	KNR-W 2- d.7 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.21*3.8+5.9*4.5+3.0*3.8	m <sup>2</sup>	53.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.948</b>
187	KNNR 5 d.7 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
188	KNR-W 4- d.7 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
189	KNR-W 4- d.7 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
190	KNR-W 4- d.7 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup>	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
191	KNNR 5 d.7 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
192	KNR-W 4- d.7 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
193	KNR 5-18 d.7 0702-03 analogia	Wyłączniki klawiszowe n.t. 6 A i 10 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
194	KNR-W 4- d.7 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
195	KNR-W 4- d.7 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
196	KNR AT-22 d.7 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
197	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (4.01*3.6)+(4.01+3.6)*2*3.1+(5.7*4.3)+(5.7+4.3)*2*1.6+(2.8*3.6)+(2.8+3.6)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	167.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>167.888</b>
198	KNR-W 4- d.7 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej - lamperia	m <sup>2</sup>		
		(5.7*4.3)+(5.7+4.3)*2*1.5	m <sup>2</sup>	54.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.510</b>
199	KNR 0-23 d.7 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		(4.01*3.6)+(4.01+3.6)*2*3.1+(5.7*4.3)+(5.7+4.3)*2*3.1+(2.8*3.6)+(2.8+3.6)*2*3.1	m <sup>2</sup>	197.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.888</b>
200	KNR-W 2- d.7 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(4.01*3.6)+(4.01+3.6)*2*3.1+(5.7*4.3)+(5.7+4.3)*2*3.1+(2.8*3.6)+(2.8+3.6)*2*3.1	m <sup>2</sup>	197.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.888</b>
201	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(4.01*3.6)+(4.01+3.6)*2*3.1+(5.7*4.3)+(5.7+4.3)*2*3.1+(2.8*3.6)+(2.8+3.6)*2*3.1	m <sup>2</sup>	197.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.888</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	d.7 kalk. własna	Malowanie grzejnika i orurowania c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
203	KNNR 5 d.8 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
204	KNR-W 4- d.8 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
205	KNR-W 4- d.8 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
206	KNR-W 4- d.8 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup>	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
207	KNR-W 4- d.8 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
208	KNR 5-18 d.8 0702-03 analogia	Włączniki światła - w systemie schodowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
209	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (1.8*3.06)+(1.8*3.06)*2*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.727	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.727</b>
210	KNR-W 4- d.8 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian - lamperia	m <sup>2</sup>		
		(1.8*3.06)*2*2	m <sup>2</sup>	22.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.032</b>
211	KNR BC-02 d.8 0207-05	Ręczneskucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - cokół (1.8+3.06)*2*0.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.944</b>
212	KNR 0-23 d.8 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		(1.8*3.06)+(1.8+3.06)*2*3.1	m <sup>2</sup>	35.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.640</b>
213	KNR-W 2- d.8 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.8*3.06)+(1.8+3.06)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.640</b>
214	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (1.8*3.06)+(1.8+3.06)*2*3.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.640</b>
215	KNR 2-02 d.8 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm z cokołami 10 cm (1.8*3.06)+(1.8+3.06)*2*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
216	d.8	Wymiana wypełnienia drzwi z PCV lub szkła hartowanego wymiary (0,8*1)+(0,4*1)+(0,7*0,8)+(0,4*0,8) 0.8+0.4+0.56+(0.4*0.8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.080</b>
<b>9</b>		<b>Klatka schodowa 2</b>			
217	KNR BC-02 d.9 0207-05	Ręczneskucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - cokół (1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*0.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.930</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
218	KNKRB 3 d.9 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych wewnetrznych- szerokosc drzwi 70 cm prawe 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
219	KNNR 5 d.9 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
220	KNR-W 4- d.9 03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o sr. powyzej 60 mm - przekroj przewo- dow do 2.5 mm <sup>2</sup> - 3 odgaalenia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
221	KNR-W 4- d.9 03 0201-01	Wymiana przewodow jednozytowych o przekroju do 1.5 mm <sup>2</sup> w rurach ins- talacyjnych 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
222	KNR 5-18 d.9 0702-03 analogia	Wyłączniki światła - w systemie schodowym 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
223	KNR-W 4- d.9 03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
224	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło- gi ponad 5 m <sup>2</sup> (1.3*2.0)+(0.87*2.13)+(1.8*1.2)+(1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.073</b>
225	KNR-W 4- d.9 01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej - lamperia (1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.950</b>
226	KNR 0-23 d.9 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (1.3*2.0)+(0.87*2.13)+(1.8*1.2)+(1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.023</b>
227	KNR-W 2- d.9 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.3*2.0)+(0.87*2.13)+(1.8*1.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.613</b>
228	KNR-W 2- d.9 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.410</b>
229	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (1.3*2.0)+(0.87*2.13)+(1.8*1.2)+(1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.023</b>
230	KNR-W 4- d.9 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
231	KNR 2-02 d.9 1104-01 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terako- towych), naklejanych 20x20 mm w tym cztery schodki (1.3*2.0)+(0.87*2.13)+(1.8*1.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.613</b>
232	KNR-W 2- d.9 02 0840-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej- cokół (1.3+2+0.87+2.13+1.8+1.2)*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.930</b>
233	d.9 kalk. własna	Malowanie kaloryferów i ororowania c.o. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>