

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1		Czasowa organizacja ruchu (projekt-zatwierdzenie, wprowadzenie)	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Nawierzchnia			
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.2	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
		100.00*6.00	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m ²		
d.2	0308-01	(warstwa wiążąca)			
	analogia	poz.2	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy	m ²		
d.2	0202-02	lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²			
		poz.2	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna KR3 ułożona bez szwa)	m ²		
d.2	0309-02	poz.2	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.2	0112-05	cm (pobocze)			
		100.00*1.00*2	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000