
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>ZSTZ w Radzyminie
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>ul. Jana Pawła II
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2015

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA


Inż. Andrzej Zajcenc

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remontowi zostanie poddany dawny i obecny pokój nauczycielski, sale nr 2,3,4,8,10,korytarz, łazienka oraz pomieszczenie magazynowe.					
1		Pokój nauczycielski			
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.2*1.9*3	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		4.8*9.65	m ²	46.320	
				RAZEM	46.320
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		(4.8*2*1.2)+(9.65*2*1.2)	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
4	KNR-W 4-d.1 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ściany - lamperia	m ²		
		(4.8*2*1.6)+(9.65*2*1.6)	m ²	46.240	
				RAZEM	46.240
5	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych szerokości 100 cm pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża sufit i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		(4.8*9.65)+(4.8*2*2.8)+(9.65*2*2.8)	m ²	127.240	
				RAZEM	127.240
7	KNR-W 2-d.1 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładziach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe.	m ²		
		(4.8*9.65)+(4.8*2*2.8)+(9.65*2*2.8)	m ²	127.240	
				RAZEM	127.240
8	KNR-W 2-d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit kolor biały	m ²		
		4.8*9.65	m ²	46.320	
				RAZEM	46.320
9	KNR-W 2-d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrekcją szkoły.	m ²		
		(4.8*2*2.8)+(9.65*2*2.8)	m ²	80.920	
				RAZEM	80.920
10	KNR-W 2-d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		4.8*9.65	m ²	46.320	
				RAZEM	46.320
11	KNR-W 2-d.1 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka	m ³		
		4.8*9.65*0.1	m ³	4.632	
				RAZEM	4.632
12	KNR-W 2-d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		4.8*9.65	m ²	46.320	
				RAZEM	46.320
13	KNR-W 2-d.1 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		4.8*9.65	m ²	46.320	
				RAZEM	46.320
14	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43,	m ²		
		5*9.85	m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
15	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		5*9.85	m ²	49.250	
				RAZEM	49.250
16	KNR-W 4-d.1 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtylnkowego w puszcze	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-d.1 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KSNR 2 d.1 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 1.3	m m	1.300	
				RAZEM	1.300
19	KNR AT-22 d.1 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sala nr 2			
20	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią (1.2*1.9)*3	m ² m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
21	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 10.4*4.7	m ² m ²	48.880	
				RAZEM	48.880
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (10.4*2*0.8)+(4.7*2*0.8)	m ² m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
23	KNR-W 4-d.2 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ściany - lamperia (10.4*2*2.2)+(4.7*2*2.2)	m ² m ²	66.440	
				RAZEM	66.440
24	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża sufit i ściany - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (10.4*4.7)+(10.4*2*2.8)+(4.7*2*2.8)	m ² m ²	133.440	
				RAZEM	133.440
25	KNR-W 2-d.2 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładz okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (10.4*4.7)+(10.4*2*2.8)+(4.7*2*2.8)	m ² m ²	133.440	
				RAZEM	133.440
26	KNR-W 2-d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit kolor biały (10.4*4.7)	m ² m ²	48.880	
				RAZEM	48.880
27	KNR-W 2-d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. (10.4*2*2.8)+(4.7*2*2.8)	m ² m ²	84.560	
				RAZEM	84.560
28	KNR-W 2-d.2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 10.4*4.7	m ² m ²	48.880	
				RAZEM	48.880
29	KNR-W 2-d.2 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (10.4*4.7)*0.1	m ³ m ³	4.888	
				RAZEM	4.888
30	KNR-W 2-d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (10.4*4.7)	m ² m ²	48.880	
				RAZEM	48.880
31	KNR-W 2-d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (10.4*4.7)	m ² m ²	48.880	
				RAZEM	48.880
32	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej z wywinięciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43,	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(10.6*4.9)	m ²	51.940	
				RAZEM	51.940
33	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (10.6*4.9)	m ²		
			m ²	51.940	
				RAZEM	51.940
34	KNR-W 4- d.2 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtylnkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4- d.2 03 0306-02	Wymiana podtylnkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KSNR 2 d.2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 1.3	m		
			m	1.300	
				RAZEM	1.300
37	KNR-W 4- d.2 01 0402-01 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm - odbojnice ściennie (10.4*2+4.7)*0.15	m ²		
			m ²	3.825	
				RAZEM	3.825
38	KNR AT-22 d.2 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4- d.2 03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x20 W - oprawa rastrowa natynkowa 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Sala nr 3			
40	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 1.6*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
41	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 4.7*8.9	m ²		
			m ²	41.830	
				RAZEM	41.830
42	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.7*2*1.3)+(8.9*2*1.3)	m ²		
			m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
43	KNR-W 4- d.3 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby ze ściany - lamperia (4.7*2*1.5)+(8.9*2*1.5)	m ²		
			m ²	40.800	
				RAZEM	40.800
44	KNR 0-23 d.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ściany i sufit - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (4.7*8.9)+(4.7*2*2.8)+(8.9*2*2.8)	m ²		
			m ²	117.990	
				RAZEM	117.990
45	KNR-W 2- d.3 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładziach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. (4.7*8.9)+(4.7*2*2.8)+(8.9*2*2.8)	m ²		
			m ²	117.990	
				RAZEM	117.990
46	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym (4.7*8.9)	m ²		
			m ²	41.830	
				RAZEM	41.830
47	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrektora szkoły. (4.7*2*2.8)+(8.9*2*2.8)	m ²		
			m ²	76.160	
				RAZEM	76.160
48	KNR-W 2- d.3 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (4.7*8.9)	m ²		
			m ²	41.830	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.830
49	KNR-W 2-d.3 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (4.7*8.9)*0.1	m ³ m ³	4.183	
				RAZEM	4.183
50	KNR-W 2-d.3 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (4.7*8.9)	m ² m ²	41.830	
				RAZEM	41.830
51	KNR-W 2-d.3 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (4.7*8.9)	m ² m ²	41.830	
				RAZEM	41.830
52	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, (4.9*9.1)	m ² m ²	44.590	
				RAZEM	44.590
53	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (4.9*9.1)	m ² m ²	44.590	
				RAZEM	44.590
54	KNR-W 4-d.3 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-d.3 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KSNR 2 d.3 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 0.8	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
57	KNR-W 4-d.3 01 0402-01 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm - odbojnice ścienne (8.9+8.9)*0.15	m ² m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
58	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Sala nr 4			
59	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią (1.9*1.3)	m ² m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
60	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 3.6*4.8	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
61	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 3.6*4.8*2	m ² m ²	34.560	
				RAZEM	34.560
62	KNR 0-23 d.4 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 3.6*4.8+(3.6*2*2.8)+(4.8*2*2.8)	m ² m ²	64.320	
				RAZEM	64.320
63	KNR-W 2-d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Na gładkach okiennych i drzwiowych należy zamontować narożniki aluminiowe. 3.6*4.8+(3.6*2*2.8)+(4.8*2*2.8)	m ² m ²	64.320	
				RAZEM	64.320
64	KNR-W 2-d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym 3.6*4.8	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 2-d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrekcją szkoły. $3.6*4.8+(3.6*2*2.8)+(4.8*2*2.8)$	m ² m ²	64.320	
				RAZEM	64.320
66	KNR-W 2-d.4 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $(3.6*4.8)$	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
67	KNR-W 2-d.4 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka $(3.6*4.8)*0.1$	m ³ m ³	1.728	
				RAZEM	1.728
68	KNR-W 2-d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko $(3.6*4.8)$	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
69	KNR-W 2-d.4 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący $(3.6*4.8)$	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
70	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, $(3.8*5)$	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
71	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych $(3.8*5)$	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
72	KNR-W 4-d.4 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-d.4 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KSNR 2 d.4 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 4-d.4 01 0402-01 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mm szerokości 15 cm - odbojnice ścienne $(4.8*2)*0.15$	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
76	KNR AT-22 d.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Sala nr 8			
77	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią $1.6*2$	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
78	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit $(5.2*8.5)$	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
79	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany $(4.95*2.8)+(7.95*2.8)$	m ² m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
80	KNR 0-23 d.5 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(5.2*8.5)+(5.2*2*2.8)+(8.5*2*2.8)$	m ² m ²	120.920	
				RAZEM	120.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	KNR-W 2-d.5 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.2*8.5)+(5.2*2*2.8)+(8.5*2*2.8)	m ² m ²	120.920	
				RAZEM	120.920
82	KNR-W 2-d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit w kolorze białym (5.2*8.5)	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
83	KNR-W 2-d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Ściany do wysokości 1,5 kolor ciemniejszy powyżej do sufitu kolor jaśniejszy. Kolory do uzgodnienia z dyrekcją szkoły. (5.2*2*2.8)+(8.5*2*2.8)	m ² m ²	76.720	
				RAZEM	76.720
84	KNR-W 2-d.5 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (5.2*8.5)	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
85	KNR-W 2-d.5 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie (5.2*8.5)*0.1	m ³ m ³	4.420	
				RAZEM	4.420
86	KNR-W 2-d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 5.2*8.5	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
87	KNR-W 2-d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 5.2*8.5	m ² m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
88	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 5.4*8.7	m ² m ²	46.980	
				RAZEM	46.980
89	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.4*8.7	m ² m ²	46.980	
				RAZEM	46.980
90	KNR-W 4-d.5 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KSNR 2 d.5 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 0.8	m m	0.800	
				RAZEM	0.800
92	KNR-W 4-d.5 01 0402-01 analogia	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek cheblowanych i lakierowanych o grubości 19 mmi szerokości 15 cm (8.5*2 +5.2)*0.15	m ² m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
93	KNR AT-22 d.5 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR-W 4-d.5 01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - parapet z lastrico 1.5*0.5*0.06	m ³ m ³	0.045	
				RAZEM	0.045
95	KNR-W 4-d.5 03 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm2 w rurach instalacyjnych - przeniesienie włącznika światła 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Sala nr 10			
96	KNR-W 4-d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR-W 4-d.6 01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian - lamperia (4.95*1.6)*2+(7.95*1.6)*2	m ² m ²	 41.280	 RAZEM 41.280
98	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 4.95*7.95	m ² m ²	 39.353	RAZEM 39.353
99	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.95*1.2)*2+(7.95*1.2)*2	m ² m ²	 30.960	RAZEM 30.960
100	KNR 0-23 d.6 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (4.95*7.95)+(4.95*2.8)+(7.95*2.8)	m ² m ²	 75.473	RAZEM 75.473
101	KNR-W 2-d.6 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.95*7.95)+(4.95*2.8)+(7.95*2.8)	m ² m ²	 75.473	RAZEM 75.473
102	KNR-W 2-d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (4.95*7.95)+(4.95*2.8)+(7.95*2.8)	m ² m ²	 75.473	RAZEM 75.473
103	KNR-W 2-d.6 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.95*7.95	m ² m ²	 39.353	RAZEM 39.353
104	KNR-W 2-d.6 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - posadzka (4.95*7.95)*0.1	m ³ m ³	 3.935	RAZEM 3.935
105	KNR-W 2-d.6 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (4.95*7.95)	m ² m ²	 39.353	RAZEM 39.353
106	KNR-W 2-d.6 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (4.95*7.95)	m ² m ²	 39.353	RAZEM 39.353
107	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 5.15*8.15	m ² m ²	 41.973	RAZEM 41.973
108	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.15*8.15	m ² m ²	 41.973	RAZEM 41.973
109	KNNR 3 d.6 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych szerokości 100 cm pełnych barwionych fabrycznie w kolorze Tik 1	szt. szt.	 1.000	RAZEM 1.000
110	KNR-W 4-d.6 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	RAZEM 1.000
111	KSNR 2 d.6 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 1.5	m m	 1.500	RAZEM 1.500
7		Dawny pokój nauczycielski			
112	KNNR 3 d.7 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.5	m ² m ²	 1.500	RAZEM 1.500
8		Korytarz na III piętrze			
113	KNR-W 4-d.8 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - trzy ścianki na korytarzu- ścianki działowe na korytarzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$\{(2*2.3)+(2*3.4)*2\}*0.12+(2.5*2.8)*0.12$	m ³	3.024	
				RAZEM	3.024
114	KNR-W 4-d.8 02 0120-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
115	KNR-W 4-d.8 02 0235-07 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 4-d.8 02 0235-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR-W 4-d.8 02 0235-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-01 d.8 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka $(2*4)*0.1+(2.3*7.2)*0.1$	m ³		
			m ³	2.456	
				RAZEM	2.456
119	KNR-W 2-d.8 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 2-d.8 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie $\{(2*4)+(2.3*7.2)\}*0.1$	m ³		
			m ³	2.456	
				RAZEM	2.456
121	KNR-W 2-d.8 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko $(2*4)+(2.3*7.2)$	m ²		
			m ²	24.560	
				RAZEM	24.560
122	KNR-W 2-d.8 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący $(2*4)+(2.3*7.2)$	m ²		
			m ²	24.560	
				RAZEM	24.560
123	KNR 2-02 d.8 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem na ściane cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, $(2.2*4.2)+(2.5*7.5)$	m ²		
			m ²	27.990	
				RAZEM	27.990
124	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych $(2.2*4.2)+(2.5*7.5)$	m ²		
			m ²	27.990	
				RAZEM	27.990
125	KNR-W 4-d.8 01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - glazura na ścianach $\{(2*4.2)*2\}*2.86$	m ²		
			m ²	48.048	
				RAZEM	48.048
126	KNR-W 2-d.8 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $\{(2*7.2)*2+2.3*2\}*2.8$	m ²		
			m ²	92.680	
				RAZEM	92.680
127	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $[(2.3*7.2)+(2*4)+\{(4*3.3)*2\}]*2.86+2.3*2.86$	m ²		
			m ²	152.324	
				RAZEM	152.324
128	KNR 0-23 d.8 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $[(2.3*7.2)+(2*4)+\{(4*3.3)*2+(2*7.2)*2\}]*2.86+2.3*2.86$	m ²		
			m ²	234.692	
				RAZEM	234.692
129	KNR-W 2-d.8 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $[(2.3*7.2)+(2*4)+\{(4*3.3)*2+(2*7.2)*2\}]*2.86+2.3*2.86$	m ²		
			m ²	234.692	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	KNR-W 2-d.8 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [(2.3*7.2)+(2*4)+{(4*3.3)*2+(2*7.2)*2}]*2.86+2.3*2.86	m ² m ²	RAZEM 234.692	234.692
				RAZEM	234.692
131	KNR AT-22 d.8 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR-W 4-d.8 03 1116-01	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża gipsowego 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
133	KNR-W 4-d.8 03 0201-02	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm ² 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
134	KNR-W 4-d.8 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm ² 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
135	KNR-W 4-d.8 03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Łazienka i magazyn			
136	KNR-W 2-d.9 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 5*2.6	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
137	KNR-W 2-d.9 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie-posadzka 5*2.6*0.1	m ³ m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
138	KNR-W 2-d.9 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5*2.6	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
139	KNR-W 2-d.9 02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 2.5*2.6	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
140	KNR-W 2-d.9 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - pod tarkett 2.5*2.6	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
141	KNR-W 2-d.9 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 2.5*2.6	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
142	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 2.7*2.8	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
143	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.7*2.8	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
144	KNR-W 2-d.9 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.5*2.8	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
145	KNR-W 2-d.9 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - od strony magazynu i częściowo od strony łazienki. (2.5*2.8)+(2.5*1.2)	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
146	KNR-W 2-d.9 02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej (2.6+2.6+2.5+2.5)*1.6	m ² m ²	16.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.320
147	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $5*2.6+(2.5*2.8)*2+(2.6*2.8)*2+(2.5*1.2)*2+(2.6*1.2)*2$	m ² m ²	53.800	
				RAZEM	53.800
148	KNR 0-23 d.9 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - łazienka i magazynek $5*2.6+(2.5*2.8)*2+(2.6*2.8)*2+(2.5*1.2)*2+(2.6*1.2)*2$	m ² m ²	53.800	
				RAZEM	53.800
149	KNR-W 2- d.9 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - łazienka $2.5*2.6+(2.5*1.2)*2+(2.6*1.2)*2$	m ² m ²	18.740	
				RAZEM	18.740
150	KNR-W 2- d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - łazienka i magazynek $5*2.6+(2.5*2.8)*2+(2.6*2.8)*2+(2.5*1.2)*2+(2.6*1.2)*2$	m ² m ²	53.800	
				RAZEM	53.800
151	KNR-W 4- d.9 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 3 d.9 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - wyglądem i rodzajem analogicznie do istniejących. Drzwi do magazynku. 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 4- d.9 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi do łazienki . 0.44	m ³ m ³	0.440	
				RAZEM	0.440
154	KNR 9-17 d.9 0109-01	Nadproża prefabrykowane systemu H+H 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
155	KNR-W 2- d.9 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi łazienkowe. 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
156	d.9 kalk. własna	Podłączenie do istniejącej sieci w pom. sąsiadującym i wykonanie nowych odcinków rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm. Przyłącze wody do wc.prysznica, pralki i wc Obmiar dodatkowy - łączna długość 15 1	msc. m msc.	1.000	15.000
				RAZEM	1.000
157	d.9 kalk. własna	Podłączenie do istniejącej sieci w pomieszczeniu sąsiednim oraz wykonanie nowego odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia.Kanalizacja do pralki, pralki. Obmiar dodatkowy - łączna długość 15 1	szt. m szt.	1.000	15.000
				RAZEM	1.000
158	d.9 kalk. własna	Podłączenie do istniejącej sieci odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia. Podłączenie wymaga przebicie otworu w stropie. Wykonanie nowego odcinka do w.c. Obmiar dodatkowy - łączna długość 15 1	szt. m szt.	1.000	15.000
				RAZEM	1.000
159	KNR-W 4- d.9 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR-W 4- d.9 02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	KNR-W 4-d.9 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 4-d.9 02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR-W 4-d.9 02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR-W 4-d.9 02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR 0-35 d.9 0213-01	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 350-600 mm i wys. do 400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
166	KNR-W 4-d.9 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm ² -w obydwu pomieszczeniach	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
167	KNR-W 4-d.9 03 0201-02 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 2.5 mm ² - w obydwu pomieszczeniach	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
168	KNR-W 4-d.9 03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W- jedna do łazienki i jedna do magazynku	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Kuchnia internatu			
169	KNNR 3 d.10 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - szerokość drzwi 70 cm. Kolor i rodzaj analogiczny do drzwi na tym piętrze.	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Sala na III piętrze			
170	KNR-W 4-d.11 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
171	KNNR 3 d.11 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR 4-01 d.11 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3.9*5)+(3.9*2.8)*2+(5*2.8)*2	m ²		
			m ²	69.340	
				RAZEM	69.340
173	KNR 0-23 d.11 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian i sufitu - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (3.9*5)+(3.9*2.8)*2+(5*2.8)*2	m ²		
			m ²	69.340	
				RAZEM	69.340
174	KNR-W 2-d.11 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (3.9*5)+(3.9*2.8)*2+(5*2.8)*2	m ²		
			m ²	69.340	
				RAZEM	69.340
175	KNR-W 2-d.11 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.9*5)+(3.9*2.8)*2+(5*2.8)*2	m ²		
			m ²	69.340	
				RAZEM	69.340
176	KNR-W 2-d.11 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (3.9*5)	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
177	KNR 4-01 d.11 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.9*5)*0.06	m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
178	KNR-W 2- d.11 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie-posadzka (3.9*5)*0.08	m ³		
			m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
179	KNR-W 2- d.11 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (3.9*5)	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
180	KNR-W 2- d.11 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (3.9*5)	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
181	KNR-W 2- d.11 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (3.9*5)	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
182	KNR 2-02 d.11 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, (4.1*5.2)	m ²		
			m ²	21.320	
				RAZEM	21.320
183	KNR 2-02 d.11 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (4.1*5.2)	m ²		
			m ²	21.320	
				RAZEM	21.320
184	KNR-W 4- d.11 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR-W 4- d.11 03 0606-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x20 W 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
186	KNR-W 4- d.11 03 0201-01 analogia	Wymiana przewodów wielożyłowych YDYp o przekroju do 1.5 mm ² 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
187	KSNR 2 d.11 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Roboty towarzyszące			
188	KNR 4-01 d.12 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 8	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000

