
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku DPS w Zielonce ul. Poniatowskiego 29
ADRES INWESTYCJI : Zielonka ul. Poniatowskiego 29
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : Mirosław Zajdenc
ADRES WYKONAWCY : Wołomin ul. Kobyłkowska 1
BRANŻA : BUDOWLANO INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlane			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych folią	m ²		
d.1		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR-W 4-01 0710-12	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1		(11+2.7+20.5+23+13)*3.6+(2.3*14)+2.3*25+3*2.3+300	m ²	649.320	
				RAZEM	649.320
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1		(11+2.7+20.5+23+13)*3.6+100	m ²	352.720	
				RAZEM	352.720
6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1		(2.3*14)+2.3*25+3*2.3+100	m ²	196.600	
				RAZEM	196.600
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		(11+2.7+20.5+23+13)*3.6+100	m ²	352.720	
				RAZEM	352.720
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		(2.3*14)+2.3*25+3*2.3+100	m ²	196.600	
				RAZEM	196.600
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		(11+2.7+20.5+23+13)*3.6+100	m ²	352.720	
				RAZEM	352.720
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		(2.3*14)+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
11	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1		(11+2.7+20.5+23+13)*1.6	m ²	112.320	
				RAZEM	112.320
2		Podłogi			
12	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie posadzek z deszczulek na gwoździe	m ²		
d.2		(2.3*14)+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
13	KNR-W 3 0515-01	Rozebranie stropów drewnianych - polepa	m ³		
d.2		{(2.3*14)+2.3*25+3*2.3}*0.2	m ³	19.320	
				RAZEM	19.320
14	KNR 9-07 0103-01	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm	m ²		
d.2		(2.3*14)+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
15	KNR 9-07 0103-05	Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropodachach	m ²		
d.2		Krotność = 8 (2.3*14)+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
16	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.2		2.3*14+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
17	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2		2.3*14+2.3*25+3*2.3	m ²	96.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2- d.2 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 2.3*14+2.3*25+3*2.3	m ² m ²	RAZEM 96.600	96.600
				RAZEM	96.600
19	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianie cokołu 10 cm - wykładzina heterogeniczna warstwowa, grubość całkowita 2,5 mm, warstwa użytkowa 0,7 mm, klasa użytkowa 34/43, 2.5*14+2.5*25+3*2.5	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
20	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.5*14+2.5*25+3*2.5	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
3		Różne			
21	KNR-W 4- d.3 02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 0-35 d.3 0210-07	Montaż grzejników 150*100 wraz z osprzętem na ścianie 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-21 d.3 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 20 km 4.50	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500

