

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią, taśmą itp. 68.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.540	 68.540
				RAZEM	68.540
2	KNR-W 4-01 0711-03 analogia	Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach i sufitach (pęknięcia z odspojeniem od podłoża) poprzez odbicie tynków wzdłuż pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z tradycyjnych mieszanek tynkarskich 20*0.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
3	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z prefabrykatów - pod istniejącą instalację 28.5	m m	 28.500	 28.500
				RAZEM	28.500
4	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3. analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatka schodowa i korytarz (ściany i sufit) 139.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139.130	 139.130
				RAZEM	139.130
5	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Zerwanie warstw farby olejnej 89.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.120	 89.120
				RAZEM	89.120
6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany i sufity 139.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139.130	 139.130
				RAZEM	139.130
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 74.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.860	 74.860
				RAZEM	74.860
8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 64.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.270	 64.270
				RAZEM	64.270
9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami, powierzchnie pionowe i poziome 139.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139.130	 139.130
				RAZEM	139.130
10	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian, farba matowa klasa ścieralności min. III. 74.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.860	 74.860
				RAZEM	74.860
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów, farba matowa klasa ścieralności min. III. 64.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.270	 64.270
				RAZEM	64.270
12	KNR 0-31 0205-01 kalk. własna	Demontaż i montaż grzejników żeberkowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami w kolorze tynku mozaikowego - ściany 89.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.120	 89.120
				RAZEM	89.120
14	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych (marmolit) na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia od 1,00 do 1,6 mm (kolor i gramatura zostanie uzgodniona z użytkownikiem). 89.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.120	 89.120
				RAZEM	89.120
15	KNR-W 4-01 1215-08	Sprzątnięcie po zakończonych robotach miejsca prac i otoczenia. 64.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.270	 64.270
				RAZEM	64.270