

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i wejścia do budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Radzywińska 2, 05-240 Tłuszcz
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Suchta
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.01.2019

Data zatwierdzenia

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
INSPEKTOR

Michał Suchta

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont elewacji i wejścia do budynku obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych
- demontaż i montaż barierek,
- skucie tynków,
- naprawa i przygotowanie podłoża,
- wykonanie tynków moralitowych,
- rozebranie kostki i usunięcie podbudowy,
- wykonanie podbudowy i ułożenie kostki trapezowej w kolorze barwy jesieni,
- malowanie barierek.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie tynków			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia (6.4+0.60)*1+2.15*1.6+(1.5+4.3+1.5+1.5)*0.7+(2.2+2.2+1.8)*0.3+1+1.5	m ²		
			m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		20.96	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
4	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.2*0.5+2.15*0.6+2+1.5	m ²		
			m ²	4.890	
				RAZEM	4.890
5		Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem z siatką	m		
d.1		8.1	m	8.100	
				RAZEM	8.100
6	KNR K-04 d.1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		20.96	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami o kolorze zbliżonym do koloru tynku - powierzchnie pionowe (6.4+0.60)*1+2.15*1.6+(1.5+4.3+1.5+1.5)*0.7+(2.2+2.2+1.8)*0.3+1+1.5	m ²		
			m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
8	KNR K-04 d.1 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu (kolor i grmatura do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²		
		20.96	m ²	20.960	
				RAZEM	20.960
2		Przełożenie kostki na pochylni i schodach			
9	KNNR 6 d.2 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		13.7	m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
10	KNNR 6 d.2 0801-03	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
11	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
12	KSNR 6 d.2 0502-02 analogia	Chodniki z kostki brukowej trapezowej (w kolorze barwy jesieni) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. po zagęszczeniu, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		12.7	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
3		Barierki, poręcze			
13	KNR-W 2- d.3 02 1207-01 z.o. 2.11.	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane (demontaż i montaż)	m		
		8*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		20*0.3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

