



- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (K1-G3)**
- WARSTWA ŚCIERALNA – beton asfaltowy AC11S PMB45/80-55 (5cm)
 - POBUDOWA GÓRNA – beton asfaltowy AC 22P 50/70 (7cm)
 - POBUDOWA DOLNA – kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (20cm)
 - WARSTWA SEPARACYJNA – kruszywo naturalne 0/45 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (15cm)
 - WARSTWA SEPARACYJNA – kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (15cm)
- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (K1-G4)**
- WARSTWA ŚCIERALNA – beton asfaltowy AC11S PMB45/80-55 (5cm)
 - POBUDOWA GÓRNA – beton asfaltowy AC 22P 50/70 (7cm)
 - POBUDOWA DOLNA – kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (20cm)
 - WARSTWA SEPARACYJNA – kruszywo naturalne 0/45 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (15cm)
 - WARSTWA SEPARACYJNA – kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (20cm)
- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (K1-G1)**
- WARSTWA ŚCIERALNA – beton asfaltowy AC11S PMB45/80-55 (5cm)
 - POBUDOWA GÓRNA – beton asfaltowy AC 22P 50/70 (7cm)
 - POBUDOWA DOLNA – kruszywo naturalne 0/31.5 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (20cm)
 - WARSTWA SEPARACYJNA – kruszywo naturalne 0/45 stabilizowane mechanicznie ułożone na geowłókninie separacyjnej* (15cm)
- *) GEOWŁÓKNINA separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszereż 12kN/m

- K** – WARSTWA KRUSZYWA – kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie
- L** – OPORNIK betonowy 12x25x100cm
– PODSYPKA cementowo-piaskowa
– ŁAWA betonowa C12/15

 <p>Zarząd Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzińskiego 3 05-200 Wołomin</p>		<p>Wykonawca</p>  <p>LISPUS Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek tel./fax (+48-82) 560-58-27 ul. Matejki 7, 22-100 Chełm</p>	
Temat zadania			
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4307W NA ODCINKU OD WĘZŁA WOLA RASZTOWSKA DO SKRZYŻOWANIA W M. ZWIERZYNEC - GMINA DĄBRÓWKA I RADZYMIN			
Temat rysunku			
SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KRUSZYWA			
Branża		Stadium	
DROGOWA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Umowa	Data	Skala	Tom
032.224.2014 z dnia 06.05.2014r.	11.2015	1:50	B.1
			5.5
Autorzy	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień
Projektant:	mgr inż. Marcin Dobek		LUB/0217/PWOD/05
Opracowała:	mgr inż. Artur Lomański		
Sprawił:	mgr inż. Stanisław Matusz		LUB/0212/POOD/05
			Branża
			drogi
			drogi
			drogi