

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNNR 5	demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNNR 5	demontaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNNR 5	demontaż drobnych elementów montażowych w liniach napowietrznych nn (hak wieszakowy, uchwyty odciągowe, bezpieczniki napowietrzne itp)	kpl.		
d.1	0906-03	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Roboty montażowe			
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych (2,0m/0,8m/0st.) o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia LED zewnętrznego na wysięgniku 55W, 24xLED, 5723lm, 4000K, II kl. ochrony	szt.		
d.2	1004-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNNR 5	Montaż osłony bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów gołych	szt.		
d.2	0906-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNNR 5	Montaż przewodów 3x YKY 1x2,5mm ² do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl. przew.		
d.2	1003-03	7	kpl. przew.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Roboty pomiarowe			
8	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1301-01	7	pomiar	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	kpl.		
d.3	1304-01	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	kalkulacja	pomiary fotometryczne	kpl.		
d.3	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000