

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający: **Zarząd Powiatu Wołomińskiego**
ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słoneczna) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, gmina Dąbrówka

Branża **Teletechniczna**

PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót

słownie:.....

Data opracowania kosztorysu :

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W na odcinku skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w msc. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich (powiatowej i gminnej) w msc. Marianów”

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	U.32.00.00	PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x
x	U.32.03.01	Przebudowa i budowa rur osłonowych	x	x
		Przewierty		
1		budowa rur 1x RHDPEp 110/6,3 - wykonanie przewiertem	m	91
		Rury ochronne		
2		założenie rur ochronnych 1x RHDPE 110/6,3 na budowane kable - w gotowym wykopie	m	50
		Rury ochronne dzielone		
3		założenie rur ochronnych dzielonych 1x RHDPE-D 110 na istniejące kable - wraz z wykopem	m	48
4		budowa rurociągu kablowego z rur 1x RHDPE 40/3,7 w gotowym wykopie	m	104
x	U.32.02.01	Przebudowa i budowa linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej	x	x
		Wykop		
5		wykonanie wykopu pod kable teletechniczne w gruncie kat. IV z zasypaniem i ułożeniem taśmy ostrzegawczej	m	540
		kable w ziemi		
6		budowa kabla ziemnego w gotowym wykopie XzTKMXpw 2x2x0,5 z pomiarami kontrolnymi	m	300
7		budowa kabla ziemnego w gotowym wykopie XzTKMXpw 2x2x0,6 z pomiarami kontrolnymi	m	331
8		budowa kabla ziemnego w gotowym wykopie XzTKMXpw 15x4x0,5 z pomiarami kontrolnymi	m	161
9		budowa kabla ziemnego w gotowym wykopie XzTKMXpw 25x4x0,5 z pomiarami kontrolnymi	m	234
10		budowa kabla ziemnego w gotowym wykopie XzTKMXpw 100x4x0,5 z pomiarami kontrolnymi	m	56
11		przełożenie istniejącego kabla wraz z wykopami	m	3
		złącza na kablach		
12		wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 2x2	kpl.	48
13		wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 15x4	kpl.	4
14		wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 25x4	kpl.	6
15		wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 50x4	kpl.	2
x	U.32.01.01	Demontaże	x	x
16		demontaż kabli ziemnych	m	540