

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający: **Zarząd Powiatu Wołomińskiego**
ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słoneczna) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, gmina Dąbrówka

Branża **wymiana oprav oświetlenia ulicznego**

PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :.....
Podatek VAT 23% :.....
Ogółem wartość kosztorysowa robót :.....

słownie:.....

Data opracowania kosztorysu :

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNNR 5 1004-02	demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNNR 5 1002-01	demontaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNNR 5 0906-03	demontaż drobnych elementów montażowych w liniach napowietrznych nn (hak wieszakowy, uchwyty odciągowe, bezpieczniki napowietrzne itp) 8	kpl. kpl.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
2		Roboty montażowe			
4 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych (2,0m/0,8m/0st.) o masie do 15 kg na słupie 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
5 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia LED zewnętrznego na wysięgniku 55W, 24xLED, 5723lm, 4000K, II kl. ochrony 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
6 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż osłony bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów gołych 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
7 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów 3x YKY 1x2,5mm ² do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki 15	kpl. przew. kpl. przew.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
3		Roboty pomiarowe			
8 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 15	pomiar pomiar	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
9 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 15	kpl. kpl.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
10 d.3	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne 15	kpl. kpl.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000