

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.480	km		
			km	0.480	
				RAZEM	0.480
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 960	m		
			m	960.000	
				RAZEM	960.000
3	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z poszerzeniem (Wykonawca materiał rozbiórkowy wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie) 480*2*0.3*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	115.200	
				RAZEM	115.200
4	KSNR 6 0403-03 analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem AC22p dla KR3 (beton B-20 (C16/20))na podsypce cementowo-piaskowej 480*2	m		
			m	960.000	
				RAZEM	960.000
5	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 480*2*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	384.000	
				RAZEM	384.000
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 480*2*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	384.000	
				RAZEM	384.000
7	KNNR 6 0110-02 z.o.2.6. 9901-02 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 480*2*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	384.000	
				RAZEM	384.000
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 215*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86.000	
				RAZEM	86.000
9	KNNR 6 0308-03 z.o.2.6. 9901-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 215*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86.000	
				RAZEM	86.000

INSPEKTOR


  
 Michał Suchta