

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostawa i montaż drzwi DPS Zielonka					
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w wymiarach 162 x 216 3.5	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
2	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlem nad drzwiami o wysokości 40 cm. Wielkość otworu 162 x 256 4.15	m ² m ²	 4.150	 4.150
				RAZEM	4.150
3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlem nad drzwiami o wysokości 65 cm. Wielkość otworu 155 x 276 4.28	m ² m ²	 4.280	 4.280
				RAZEM	4.280
4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do magazynku pod schodami o wymiarach 80 x 170 1.36	m ² m ²	 1.360	 1.360
				RAZEM	1.360
5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych pojedyncze ze słupem bocznym naświetlemo szerokości 30 cm. Wymiary otworu 130 x 208 2.7	m ² m ²	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
6	KNNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych zewnętrznych o wymiarach 186 x 325 6.05	m ² m ²	 6.050	 6.050
				RAZEM	6.050
7	KNNR 3 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych 4.1	m ² m ²	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100

PODINSPEKTOR

Rafał Urbanek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 146	m ² m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 145.868	m ² m ²	145.868	
				RAZEM	145.868
5	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 808.57	m m	808.570	
				RAZEM	808.570
6	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 270.082	m ² m ²	270.082	
				RAZEM	270.082
7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 136.4	m m	136.400	
				RAZEM	136.400
8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 808.57	m m	808.570	
				RAZEM	808.570
9	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 808.57	m m	808.570	
				RAZEM	808.570
10	KNR 2-02 0616-05 analogia	izolacje szczelin styku połączeń podokienników zewnętrznych ceramicznych a wymienionymi oknami sikafleksem 165.7	m ² m ²	165.700	
				RAZEM	165.700
11	KNR 4-01 0912-07	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 0912-08	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyt postforming oszer.40 cm 145.34	szt. szt.	145.340	
				RAZEM	145.340
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 283.204	m ² m ²	283.204	
				RAZEM	283.204
15	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 113.281	m ² m ²	113.281	
				RAZEM	113.281
16	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych nie malowanych 1040	m ² m ²	1040.000	
				RAZEM	1040.000
17	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 648	m ² m ²	648.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m ² 60	szt. szt.	RAZEM 60.000	648.000
19	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 39.5	t t	RAZEM 39.500	60.000
20	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km 39.5	t t	RAZEM 39.500	39.500
21	KNR 4-01 1209-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 252.486	m ² m ²	RAZEM 252.486	252.486
22	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 73.613	m ² m ²	RAZEM 73.613	73.613
23	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu ,złomu i okien z demontażu 133.1	m ³ m ³	RAZEM 133.100	133.100
24	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 53.224	m ² m ²	RAZEM 53.224	53.224

PODINSPEKTOR

Rafal Urbaniak
Rafal Urbaniak