

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace malarskie</b>					
1	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (kolor)	m <sup>2</sup>		
	479		m <sup>2</sup>	479.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.000</b>
2	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit (kolor)	m <sup>2</sup>		
	215		m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
3	KNR 0-14 d.1 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 1.30*2.40<hall>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 7<hall>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	KNR-W 2- d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 23<pom 6>	m		
			m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju 2.85<pom 6>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.850</b>
7	KNR-W 2- d.1 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 0.7<obudowa brodzika prysznic>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
9	KNR 4-01 d.1 0813-17 analogia	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 12x15 cm w cokolikach 45	plyt.		
			plyt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 1212-30 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych 27<W-C>	m		
			m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
11	KNR 2-15 d.1 0104-03 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka specjalna do mycia przyrządów medycznych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 35	szt.		
			szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
13	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	d.1 wycena indywidualna	Uzupełnienie pokryw w puszkach elektrycznych o śr. 60mm do 80mm 33	szt.		
			szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane 0.05	t		
			t	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
16	KNR-W 2- d.1 02 0210-06	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.4*0.12*0.10	m <sup>3</sup>	0.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
17	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
18	KNR-W 2- d.1 02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 12.5<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
19	KNR-W 2- d.1 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 13.5<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
20	KNR-W 2- d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 17.5<pom magazyn>	m m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
21	KNR-W 2- d.1 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - Cekol - 45 40<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. 10.5<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
23	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 35<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
24	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 15.6<pom magazyn>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
25	d.1 wycena indywidualna	Prace porządkowe w budynku i na terenie przylegającym. ok 5m3 ( kontener)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>