

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kraty okienne				
1	KNR 2-02	Kraty do 2 m2	m ²		
d.1	1210-02		m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
2	Wejście do budynku - schody				
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.2	0307-02	(kat.gr.III) [Wykop pod fundament pod schody w wejściu do sanepidu]	m ³	5.500	
		5.5			
				RAZEM	5.500
3	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0205-01		m ³	5.500	
		5.5			
				RAZEM	5.500
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-02	żebrowane	t	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5 m3 w deskowaniu U-	m ³		
d.2	0253-04	Form - wariant I	m ³	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.2	1106-01		m ²	7.650	
		7.65			
				RAZEM	7.650
3	Zadaszenie i balustrady wejścia				
7	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²		
d.3	1220-04		m ²	21.000	
		21			
				RAZEM	21.000
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 100 mm	m ²		
d.3	0522-02	przy rozstawie łat 120 cm	m ²	21.000	
		poz.7			
				RAZEM	21.000
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25	m ²		
d.3	202 0541-01	cm	m ²	8.450	
		8.45			
				RAZEM	8.450
10	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śru-	m		
d.3	1207-01	bami lub spawane	m	15.650	
		15.65			
				RAZEM	15.650

NACZELNIK WYDZIAŁU
Planowania i Realizacji
mgr inż. Robert Rusiński