
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin ul. Legionów 85
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 09.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (6.1+4.6+3.8+3.8+4.6+4.3+1.5+6.1+5.4+6.1+1.5+6.1+4.5+6.1)*3.5	m ² m ²	225.750	
				RAZEM	225.750
2	KSNR 2 d.1 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych w ścianach z g.k. Zastosować należy profil ościeżnicowy UA 100 oraz kątowniki do profilu ościeżnicowego UA 100. 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 10*1.9	szt szt	19.000	
				RAZEM	19.000
4	TZKNBK d.1 XXI 0301-01	Klamka z uchwytem płaskim gładka 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (6.1*3.5)*9+(11.05+11.06+3.2+2.2+7.5+9)*3.5+9*6.1+7.5*6.1+11.05*6.1+11.06*6.1+5.5*6.1	m ² m ²	615.256	
				RAZEM	615.256
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (6.1*3.5)*9+(11.05+11.06+3.2+2.2+7.5+9)*3.5+9*6.1+7.5*6.1+11.05*6.1+11.06*6.1+5.5*6.1+225.74	m ² m ²	840.996	
				RAZEM	840.996
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit (9+7.5+2.96+11.05+11.06+5.4)*6.1+1.8*(2.96+11.05+11.06+5.4)	m ² m ²	341.363	
				RAZEM	341.363
8	KNR-W 2-02 1504-01	Malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych - sufitów ręcznie (9+7.5+2.96+11.05+11.06+5.4)*6.1+1.8*(2.96+11.05+11.06+5.4)	m ² m ²	341.363	
				RAZEM	341.363
2		Prace demontażowe			
9	KSNR 5 d.2 0502-04	Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.2 0306-02 analogia	Demontaż łączników i przycisków 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Montaż instalacji oświetleniowej			
11	KNNR 5 d.3 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 1	otw. otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KSNR 5 d.3 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 4x40W 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNNR 5 d.3 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 d.3 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 150	m m	150.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 5 d.3 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	RAZEM	150.000
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
18	KNR 4-04 d.3 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4		dawny sekretariat			
19	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		3*4.5+3.5	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
20	KNKRB 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNKRB 3 d.4 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KSNR 5 d.4 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 4x40W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.4 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNNR 5 d.4 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 2x2,5	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
26	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(3+4.5+3+4.5)*3.4+3*4.5	m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
27	KNR-W 2- d.4 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		3*4.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
28	KNR-W 2- d.4 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(3+4.5+3+4.5)*3.4	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
29	KNR-W 2- d.4 02 1504-01	Malowanie zwykłe farbą klejową podłogi gipsowych - sufitów ręcznie	m ²		
		3*4.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
30	KNR-W 2- d.4 02 1504-02	Malowanie zwykłe farbą klejową podłogi gipsowych - ścian ręcznie	m ²		
		(3+4.5+3+4.5)*3.4	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
31	KNR 4-01 d.4 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
32	KNR 13-25 d.4 0504-02	Demontaż szafki, skrzynki, lub stojaka o ciężarze do 25 kg	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Sala informatyczna			
33	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.5*1.8	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
34	KNR 4-01 d.5 1306-01 kalk. własna	Demontaż konstrukcji ścianki działowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4- d.5 01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		6.1*8.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
36	KNR-W 4- d.5 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
37	KNKRB 3 d.5 0702-04 kalk. własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych wewnętrznych wraz ze świetlikiem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 5 d.5 0306-02 analogia	Demontaż łączników i przycisków	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 4- d.5 03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNNR 5 d.5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
41	KNNR 5 d.5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
42	KNR-W 4- d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6.1*8.5+(8.5+6.1)*2*3.4	m ²	151.130	
				RAZEM	151.130
43	KNR-W 2- d.5 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		6.1*8.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
44	KNR-W 2- d.5 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(8.5+6.1)*2*3.4	m ²	99.280	
				RAZEM	99.280
45	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		6.1*8.5+(8.5+6.1)*2*3.4	m ²	151.130	
				RAZEM	151.130
46	KNPnRPDE d.5 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²		
		6.1*8.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
47	KNR-W 2- d.5 02 0614-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm - keramzyt	m ²		
		6.1*8.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
48	KNR-W 2- d.5 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		6.1*8.5*0.06	m ³	3.111	
				RAZEM	3.111
49	KNR-W 2- d.5 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		6.1*8.5	m ²	51.850	
				RAZEM	51.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 2- d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 6.1*8.5	m ² m ²	 51.850	
				RAZEM	51.850
51	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Optima z wywinieciem na ściane cokołu 10 cm 6.2*8.6	m ² m ²	 53.320	
				RAZEM	53.320
52	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6.2*8.6	m ² m ²	 53.320	
				RAZEM	53.320
53	KNR-W 4- d.5 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4- d.5 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Prace inne			
55	KNR 2-21 d.6 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 13-18 d.6 0301-01 analogia	Wykonanie konstrukcji podestów i schodów o ciężarze elementu do 400 kg - podest drewniany dla osób niepełnosprawnych opuszczany na schody na zawiasach. Podest mocowany do ściany. Wymiary 4,15 x1,5 1	t t	 1.000	
				RAZEM	1.000

