

FORMULARZ CENOWY

Inżynieria Ruchu

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1.1	Scalona	Rozbiórka znaków drogowych (słupki)	szt	12		
1.1 d.1.1	KNR 2-31 0818-08 Kalkulacja kosztów	Rozebranie słupków do znaków	szt.	12		
1.2 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 Kalkulacja kosztów	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	0,12		
2 d.1.1	Scalona	Rozbiórka znaków drogowych (tarcze) z odwozem na BM	szt.	14		
2.1 d.1.1	KNR 2-31 0703-03 Kalkulacja kosztów	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	14		
2.2 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 Kalkulacja kosztów	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	0,03		
Razem						
2	D.07.00.00 OZNAKOWANIE					
3 d.2.1	Scalona	Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie ciągłe	m2 ozn.	108,32		
3.1 d.2.1	KNR AT-04 0205-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 Kalkulacja kosztów	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy ciągłe 26-75 pojazdów na godzinę	m2 ozn.	108,32		
4 d.2.1	Scalona	Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie przerywane	m2 ozn.	9		
4.1 d.2.1	KNR AT-04 0205-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 Kalkulacja kosztów	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy przerywane 26-75 pojazdów na godzinę	m2 ozn.	poz,4 = 9,00		
5 d.2.1	Scalona	Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie na skrzyżowaniach	m2 ozn.	87,23		
5.1 d.2.1	KNR AT-04 0205-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 Kalkulacja kosztów	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - przejścia dla pieszych 26-75 pojazdów na godzinę	m2 ozn.	87,23		
6 d.2.2	Scalona	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm dla znaków drogowych	szt.	43		
6.1 d.2.2	KNNR 6 0702-01 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	43		
7 d.2.2	Scalona	Przymocowanie znaków drogowych	szt.	45		
7.1 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6		
7.2 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8		
7.3 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	18		
7.4 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8		
7.5 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4		

FORMULARZ CENOWY

Inżynieria Ruchu

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
7.6 d.2.2	KNNR 6 0702-05 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1		
8 d.2.2	Scalona	Przymocowanie tablic drogowych	szt.	2		
8.1 d.2.2	KNNR 6 0702-07 z.o.2.7. 9902-01 Kalkulacja kosztów	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	2		
RAZEM						