

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
	odcinek główny	2,9	km	2,90	
				RAZEM	2,90
2	KNNR 1 d.1. 0102-01 1	Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po karczunku.	ha		
	inwentaryza- cja zieleni	4157/10000	ha	0,42	
				RAZEM	0,42
3	KNNR 1 d.1. 0101-01 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	1+9+8+12+8+8+1+8+5+1+1+2+13+3	szt.	80,00	
				RAZEM	80,00
4	KNNR 1 d.1. 0101-02 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	1+16+13+10+10+12+14+21+16+20+7+7+8+8+4	szt.	167,00	
				RAZEM	167,00
5	KNNR 1 d.1. 0101-03 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	4+1+9+2+9+5+6+5+2+10+11+2+2	szt.	68,00	
				RAZEM	68,00
6	KNNR 1 d.1. 0101-04 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	4+1+1+1+2+2+1+1+3+2+3+2	szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
7	KNNR 1 d.1. 0101-05 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
		1+1+2+1+3+1+2+1	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
8	KNNR 1 d.1. 0101-06 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	4+2+2+1	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
9	KNNR 1 d.1. 0101-07 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	1+1+3+1+1	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNNR 1 d.1. 0101-07 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNNR 1 d.1. 0101-07 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 96-105 cm	szt.		
	inwentaryza- cja zieleni	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNNR 1 d.1. 0107-01 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		poz.3*PoleKołaD(0,1)*1	mp	0,63	
		poz.4*PoleKołaD(0,2)*2	mp	10,49	
		poz.5*PoleKołaD(0,3)*3	mp	14,41	
		poz.6*PoleKołaD(0,4)*4	mp	11,56	
		poz.7*PoleKołaD(0,5)*5	mp	11,78	
		poz.8*PoleKołaD(0,6)*6	mp	15,26	
		poz.9*PoleKołaD(0,7)*7	mp	18,85	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10*PoleKołaD(0,9)*9	mp	11,45	
		poz.11*PoleKołaD(1,0)*10	mp	7,85	
				RAZEM	102,28
13	KNNR 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0107-02				
1		poz.12*0,5	mp	51,14	
				RAZEM	51,14
14	KNNR 1	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km do 5 km	mp		
d.1.	0107-04	Krotność = 3			
1		poz.12	mp	102,28	
				RAZEM	102,28
15	KNNR 1	Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp		
d.1.	0110-01				
1		poz.13	mp	51,14	
				RAZEM	51,14
16	KNNR 1	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, ponad 2 km do 5 km.	mp		
d.1.	0107-05	Krotność = 3			
1		poz.15	mp	51,14	
				RAZEM	51,14
17	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0813-03				
1		jezdnia	m	1590,00	
		zjazdu	m	415,00	
		375+1215			
		415			
				RAZEM	2005,00
18	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	0812-03				
1		poz.17*0,065	m ³	130,33	
				RAZEM	130,33
19	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0806-08				
1		212+117+89+835+266	m	1519,00	
				RAZEM	1519,00
20	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0805-07				
1		1450	m ²	1450,00	
				RAZEM	1450,00
21	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0805-08				
1		980	m ²	980,00	
				RAZEM	980,00
22	KNNR 6	Rozebranie zjazdów z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przekazaniem materiałów właścicielom.	m ²		
d.1.	0805-07				
1		660	m ²	660,00	
				RAZEM	660,00
23	KNR 4-04	Rozebranie ścianek czołowych na ist. przepustach.	m ³		
d.1.	0303-05				
1		(4+4+4)*0,25*2,0	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
24	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1.	0802-04				
1		zjazdu	m ²	650,00	
		650			
				RAZEM	650,00
25	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.	0102-04				
1		tabela gruzu	m ²	17907,84	
		4476,96/0,25			
				RAZEM	17907,84
26	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z brukowca.	m ²		
d.1.	0801-02				
1		jezdnia od	m ²	12582,00	
		km 0+000 do			
		km 2+097			
		2097*6,0			
				RAZEM	12582,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
	nawierzchnie bet.	85	m ²	85,00	
	jezdni od km 0+2+097 do km 2+900	(2900-2097)*6	m ²	4818,00	
				RAZEM	4903,00
28 d.1. 1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie pod zjazdami.	m ²		
		poz.22+poz.24	m ²	1310,00	
				RAZEM	1310,00
29 d.1. 1	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³		
	krawężnik	poz.17*0,15*0,3	m ³	90,23	
	ława	poz.18	m ³	130,33	
	obrzeża	poz.19*0,08*0,3	m ³	36,46	
	płytki chodnikowe	poz.20*0,07	m ³	101,50	
	kostka brukowa gr. 6 cm	poz.21*0,06	m ³	58,80	
	ścianki czołowe	poz.23	m ³	6,00	
	beton asfaltowy	poz.24*0,04	m ³	26,00	
	brukowiec	poz.26*0,15	m ³	1887,30	
	podbudowa betonowa	poz.27*0,15	m ³	735,45	
	GSC	poz.28*0,1	m ³	131,00	
	cokoły betonowe	poz.32+poz.36+poz.38+poz.44+poz.49+poz.53+poz.55+poz.57+poz.60+poz.63+poz.66+poz.69+poz.72+poz.75+poz.78+poz.81+poz.83+poz.85+poz.87+poz.89+poz.92+poz.94+poz.97+poz.100+poz.103	m ³	132,40	
				RAZEM	3335,47
30 d.1. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.29	m ³	3335,47	
				RAZEM	3335,47
31 d.1. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km. Krotność = 4	m ³		
	destrukt	poz.29	m ³	3335,47	
		8410*0,1	m ³	841,00	
				RAZEM	4176,47
1.2. 1		Rozebranie ogrodzeń działka 35/3			
32 d.1. 2.1	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		32*0,25*0,8	m ³	6,40	
				RAZEM	6,40
33 d.1. 2.1	KNR 2-25 0312-03	Demontaż pręseł i słupków z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		32*2,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
1.2. 2		działka 49			
34 d.1. 2.2	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		5*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
35 d.1. 2.2	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		53-5	m	48,00	
				RAZEM	48,00
1.2. 3		działka 59			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1. 2.3	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		46*0,25*0,8	m ³	9,20	
				RAZEM	9,20
37 d.1. 2.3	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		46	m	46,00	
				RAZEM	46,00
1.2. 4		działka 63			
38 d.1. 2.4	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		51*0,25*0,8	m ³	10,20	
				RAZEM	10,20
39 d.1. 2.4	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		5*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
40 d.1. 2.4	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł i słupków z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(51-5)*2,0	m ²	92,00	
				RAZEM	92,00
1.2. 5		działka 67			
41 d.1. 2.5	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		5*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
42 d.1. 2.5	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		64-5	m	59,00	
				RAZEM	59,00
1.2. 6		działka 71			
43 d.1. 2.6	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		5*2,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
44 d.1. 2.6	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		38*0,25*0,8	m ³	7,60	
				RAZEM	7,60
45 d.1. 2.6	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		38-4	m	34,00	
				RAZEM	34,00
1.2. 7		działka 72			
46 d.1. 2.7	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
47 d.1. 2.7	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(25-4)*2,0	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
48 d.1. 2.7	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem z ponownym wykorzystaniem.	m ³		
		6*0,4*0,4*1,7+(25-4,0)*0,4*0,4	m ³	4,99	
				RAZEM	4,99
49 d.1. 2.7	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		25*0,25*0,8	m ³	5,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
1.2. 8		działka 73			
50 d.1. 2.8	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
51 d.1. 2.8	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(24-4)*2,0	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
52 d.1. 2.8	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem z ponownym wykorzystaniem.	m ³		
		7*0,4*0,4*1,7+(24-4,0)*0,4*0,4	m ³	5,10	
				RAZEM	5,10
53 d.1. 2.8	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		24*0,25*0,8	m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
1.2. 9		działka 75			
54 d.1. 2.9	KNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
55 d.1. 2.9	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		41*0,25*0,8	m ³	8,20	
				RAZEM	8,20
1.2. 10		działka 76			
56 d.1. 2.10	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł i słupków z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		23*2,0	m ²	46,00	
				RAZEM	46,00
57 d.1. 2.10	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		23*0,25*0,8	m ³	4,60	
				RAZEM	4,60
1.2. 11		działka 5/1			
58 d.1. 2.11	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²		
		38*2,0	m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
1.2. 12		nr. domu 151			
59 d.1. 2.12	KNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
60 d.1. 2.12	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		26*0,25*0,8	m ³	5,20	
				RAZEM	5,20
1.2. 13		działka 7/1			
61 d.1. 2.13	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
62 d.1. 2.13	KNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		33-4	m	29,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,00
63 d.1. 2.13	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		33*0,25*0,8	m ³	6,60	
				RAZEM	6,60
1.2. 14		działka 164			
64 d.1. 2.14	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
65 d.1. 2.14	KNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		34-4	m	30,00	
				RAZEM	30,00
66 d.1. 2.14	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		34*0,25*0,8	m ³	6,80	
				RAZEM	6,80
1.2. 15		działka 10/1			
67 d.1. 2.15	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
68 d.1. 2.15	KNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		35-4	m	31,00	
				RAZEM	31,00
69 d.1. 2.15	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		35*0,25*0,8	m ³	7,00	
				RAZEM	7,00
1.2. 16		działka 14/20			
70 d.1. 2.16	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
71 d.1. 2.16	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(28-4)*2,0	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
72 d.1. 2.16	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		28*0,25*0,8	m ³	5,60	
				RAZEM	5,60
1.2. 17		działka 15			
73 d.1. 2.17	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
74 d.1. 2.17	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(19-4)*2,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
75 d.1. 2.17	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		19*0,25*0,8	m ³	3,80	
				RAZEM	3,80
1.2. 18		działka 20			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1. 2.18	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
77 d.1. 2.18	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(28-4)*2,0	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
78 d.1. 2.18	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		28*0,25*0,8	m ³	5,60	
				RAZEM	5,60
1.2. 19		działka 24/9			
79 d.1. 2.19	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
80 d.1. 2.19	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(41-4)*2,0	m ²	74,00	
				RAZEM	74,00
81 d.1. 2.19	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		41*0,25*0,8	m ³	8,20	
				RAZEM	8,20
1.2. 20		działka 25			
82 d.1. 2.20	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		16*2,0	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
83 d.1. 2.20	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		16*0,25*0,8	m ³	3,20	
				RAZEM	3,20
1.2. 21		działka 158			
84 d.1. 2.21	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
85 d.1. 2.21	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		9*0,25*0,8	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
1.2. 22		działka 141/11			
86 d.1. 2.22	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
87 d.1. 2.22	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		9*0,25*0,8	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
1.2. 23		działka 87			
88 d.1. 2.23	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.1. 2.23	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		29*0,25*0,8	m ³	5,80	
				RAZEM	5,80
1.2. 24		działka 86			
90 d.1. 2.24	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
91 d.1. 2.24	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem z ponownym wykorzystaniem.	m ³		
		2*0,4*0,4*1,7+(6)*0,4*0,4	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
92 d.1. 2.24	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		11*0,25*0,8	m ³	2,20	
				RAZEM	2,20
1.2. 25		działka 74/6			
93 d.1. 2.25	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem z ponownym wykorzystaniem.	m ³		
		1*0,4*0,4*1,7+(6)*0,4*0,4	m ³	1,23	
				RAZEM	1,23
94 d.1. 2.25	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		6*0,25*0,8	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
1.2. 26		działka 137			
95 d.1. 2.26	KNR 2-25 0312-03	Demontaż przęseł z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		(2)*2,0	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
96 d.1. 2.26	KNR 4-04 0602-01	Rozebranie słupków murowanych ogrodzenia wraz z cokołem z ponownym wykorzystaniem.	m ³		
		1*0,4*0,4*1,7+(3)*0,4*0,4	m ³	0,75	
				RAZEM	0,75
97 d.1. 2.26	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		3*0,25*0,8	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
1.2. 27		nr domu 184			
98 d.1. 2.27	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0*2	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
99 d.1. 2.27	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		45-8	m	37,00	
				RAZEM	37,00
100 d.1. 2.27	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m ³		
		(45-8)*0,25*0,8	m ³	7,40	
				RAZEM	7,40
1.2. 28		działka 255			
101 d.1. 2.28	KNR 2-25 0312-04	Demontaż bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem.	m ²		
		4*2,0*2	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.1. 2.28	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponownym wykorzystaniem.	m		
		22-4	m	18,00	
				RAZEM	18,00
103 d.1. 2.28	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie fundamentów ogrodzeń.	m³		
		(22-4)*0,25*0,8	m³	3,60	
				RAZEM	3,60
1.3		Roboty ziemne			
104 d.1. 3	KNNR 1 0202-07 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników, wykonanie rowów.	m³		
	tabela robót ziemnych	9725,33	m³	9725,33	
				RAZEM	9725,33
105 d.1. 3	KNNR 6 0101-03 3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów.	m²		
		3920	m²	3920,00	
				RAZEM	3920,00
106 d.1. 3	KNNR 1 0202-07 3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy - załadowanie ziemi z koryta.	m³		
		poz.104+poz.105*0,3	m³	10901,33	
				RAZEM	10901,33
107 d.1. 3	KNNR 1 0208-02 3	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km. Krotność = 4	m³		
		poz.104+poz.106	m³	20626,66	
				RAZEM	20626,66
108 d.1. 3	KNNR 6 0103-03 3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m²		
	km 0+000,00 do km 0+200,00	200+15	m²	215,00	
	km 0+200,00 do km 1+000,00	(1000-200)*20	m²	16000,00	
	km 1+000,00 do km 2+900,00	(2900-1000)*12	m²	22800,00	
				RAZEM	39015,00
109 d.1. 3	KNNR 1 0407-01 3	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonawcę.	m³		
	tabela robót ziemnych	1779,45	m³	1779,45	
				RAZEM	1779,45
2 45233120-6		Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1		Jezdnie i zjazdy z betonu asfaltowego			
110 d.2. 1	KNR 2-31 0403-03 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m		
		5080	m	5080,00	
				RAZEM	5080,00
111 d.2. 1	KNR 2-31 0403-05 1	Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	jezdnie + zjazdy	1650	m	1650,00	
				RAZEM	1650,00
112 d.2. 1	KNR 2-31 0402-04 1	Ława pod krawężniki ze ściekiem przykrawężnikowym betonowa z oporem z betonu C12/15.	m³		
	od km 0+024,00 do km 0+157,00	133*0,1487<str. lewa>	m³	19,78	
	od km 0+024,00 do km 0+217,00	193*0,1487<str. lewa>	m³	28,70	
				RAZEM	48,48

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.2. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15. poz.110*0,0825-poz.112	m ³ m ³	 370,62	 370,62
114 d.2. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ograniczenie jezdni i zjazdów. poz.111*0,078	m ³ m ³	 128,70	 128,70
115 d.2. 1	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm jezdnia odsadzka pod krawęż- niki odsadzka pod oporniki	m ² m ² m ² m ²	 18650,00 1524,00 445,50	 20619,50
116 d.2. 1	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni. jezdnia odsadzka pod krawęż- niki odsadzka pod oporniki	m ² m ² m ² m ²	 18650,00 1524,00 445,50	 20619,50
117 d.2. 1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm . jezdnia	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
118 d.2. 1	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm . wyspy dzielą- ce	m ² m ²	 135,00	 135,00
119 d.2. 1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
120 d.2. 1	KNNR 6 0110-02	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o gru- bości po zagęszczeniu 7 cm poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
121 d.2. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
122 d.2. 1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- bości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
123 d.2. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimnowarstwy wiązącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
124 d.2. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) poz.117	m ² m ²	 18552,20	 18552,20
125 d.2. 1	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wyspa dzielą- ca	m ² m ²	 135,00	 135,00
				RAZEM	135,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.2. 1	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy na płask. 133+193	m m	 326,00	 326,00
127 d.2. 1	KNNR 6 0607-07	Ścieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na płask kostka bruk. bet o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm. poz.126	m m	 326,00	 326,00
128 d.2. 1	KNNR 6 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie i grubości 10 cm i szerokości 1,0 m. str. lewa od km 0+160,00 do km 1+000 str. prawa od km 0+215,00 do km 1+000	m ² m ² m ²	 740,00 784,00	 1524,00
2.2		Chodniki		RAZEM	1524,00
129 d.2. 2	KNNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie chodników i zjazdów. 7050	m m	 7050,00	 7050,00
130 d.2. 2	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15. poz.129*0,0356	m ³ m ³	 250,98	 250,98
131 d.2. 2	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm . 3690+9020	m ² m ²	 12710,00	 12710,00
132 d.2. 2	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.131	m ² m ²	 12710,00	 12710,00
2.3		Konstrukcja zjazdów		RAZEM	12710,00
133 d.2. 3	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm poz.105	m ² m ²	 3920,00	 3920,00
134 d.2. 3	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni. poz.105	m ² m ²	 3920,00	 3920,00
135 d.2. 3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm. poz.105	m ² m ²	 3920,00	 3920,00
136 d.2. 3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.105	m ² m ²	 3920,00	 3920,00
2.4		Zatoki autobusowe		RAZEM	3920,00
137 d.2. 4	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm. 330	m m	 330,00	 330,00
138 d.2. 4	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15. poz.137*0,0825	m ³ m ³	 27,23	 27,23
139 d.2. 4	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 650	m ² m ²	 650,00	 650,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	odsadzka pod krawężniki	poz.137*0,3	m ²	99,00	
				RAZEM	749,00
140	KNNR 6 d.2. 0109-03 4	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²		
		poz.139	m ²	749,00	
				RAZEM	749,00
141	KNNR 6 d.2. 0113-01 4	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm .	m ²		
		650	m ²	650,00	
				RAZEM	650,00
142	KNNR 6 d.2. 0109-03 4	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu C35/45.	m ²		
		poz.141	m ²	650,00	
				RAZEM	650,00
143	KNNR 6 d.2. 0502-03 4	Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.141	m ²	650,00	
				RAZEM	650,00
2.5		Zatoki postojowe			
144	KNR 2-31 d.2. 0403-03 5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m		
		240	m	240,00	
				RAZEM	240,00
145	KNR 2-31 d.2. 0402-04 5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.144*0,0825	m ³	19,80	
				RAZEM	19,80
146	KNNR 6 d.2. 0104-03 5	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
	odsadzka pod krawężniki	900	m ²	900,00	
		poz.144*0,3	m ²	72,00	
				RAZEM	972,00
147	KNNR 6 d.2. 0109-02 5	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²		
		poz.146	m ²	972,00	
				RAZEM	972,00
148	KNNR 6 d.2. 0113-02 5	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .	m ²		
		900	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
149	KNNR 6 d.2. 0502-03 5	Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.148	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
2.6		Odwodnienie			
150	KNNR 6 d.2. 0605-01 6	Przepusty rurowe PEHD - ławy z pospółki o gr 25 cm.	m ³		
	fi 40 cm	(8+8+10+12+8+8+9+9+8+12+14+11+9)*0,8*0,25	m ³	25,20	
	fi 60 cm	(10+12+40+15)*1,2*0,25	m ³	23,10	
				RAZEM	48,30
151	KNNR 6 d.2. 0109-03 6	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni pod wydłużenie przepustów.	m ²		
	km 0+231,86	5*2,4	m ²	12,00	
	km 2+097,00	2*3,0*2,4	m ²	14,40	
				RAZEM	26,40
152	KNNR 6 d.2. 0113-02 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm .	m ²		
	km 0+231,86	5*2,4	m ²	12,00	
	km 2+097,00	2*3,0*2,4	m ²	14,40	
				RAZEM	26,40

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	KNNR 6 d.2. 0605-06 6	Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 40 cm zakończeniem kołnierzym.	m		
		8+8+10+12+8+8+9+9+8+12+14+11+9	m	126,00	
				RAZEM	126,00
154	KNNR 6 d.2. 0605-08 6	Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 60 cm z z zakończeniem kołnierzo- wym.	m		
		10+12+40+15	m	77,00	
				RAZEM	77,00
155	KNR 2-33 d.2. 0601-03 6	Przepusty drogowe betonowe fi 1200.	m		
	km 0+231,86	5	m	5,00	
	km 2+097,00	2*3,0	m	6,00	
				RAZEM	11,00
156	KNR-W 2-01 d.2. 0512-04 6	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piaskowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową.	m ²		
		17*2*2+3*3*4,0	m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
157	KNR-W 2-01 d.2. 0512-04 6	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piaskowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową.	m ²		
		17*2*2+3*3*4,0	m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
158	KNNR 6 d.2. 0502-03 6	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów drogowych na długości 5,0 m wraz ze skarpami za pomocą pły ażurowych o gr. 8 cm na podsypce cem.piask o gr 10 cm.	m ²		
		5*(2,5+0,6+2,5)*3	m ²	84,00	
				RAZEM	84,00
2.7		Odtworzenie ogrodzeń			
2.7.1		działka 35/3			
159	KNR 2-02 d.2. 1801-02 7.1	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
160	KNNR 2 d.2. 1604-07 7.1	Osadzenie przęsł.	m ²		
		26*2,0	m ²	52,00	
				RAZEM	52,00
2.7.2		działka 49			
161	KNR 2-02 d.2. 1801-02 7.2	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
162	KNNR 2 d.2. 1603-03 7.2	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
163	KNR 2-25 d.2. 0312-01 7.2	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2.7.3		działka 59			
164	KNR 2-02 d.2. 1801-02 7.3	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
165	KNNR 2 d.2. 1603-03 7.3	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
2.7.4		działka 63			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.2. 7.4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
167 d.2. 7.4	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
168 d.2. 7.4	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł.	m ²		
		(40-5)*2,0	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
169 d.2. 7.4	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
170 d.2. 7.4	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
2.7. 5		działka 67			
171 d.2. 7.5	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		57	m	57,00	
				RAZEM	57,00
172 d.2. 7.5	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		57	m	57,00	
				RAZEM	57,00
173 d.2. 7.5	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2.7. 6		działka 71			
174 d.2. 7.6	KNR 2-02 1807-03	Słupy o wysokości 1,8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
175 d.2. 7.6	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		38-4	m	34,00	
				RAZEM	34,00
176 d.2. 7.6	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2.7. 7		działka 72			
177 d.2. 7.7	KNR 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m z nowych materiałów.	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
178 d.2. 7.7	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
179 d.2. 7.7	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.2. 7.7	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł. (25-4)*2,0	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00
181 d.2. 7.7	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji. 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
2.7. 8		działka 73			
182 d.2. 7.8	KNR 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m z nowych materiałów. 23	m m	 23,00	
				RAZEM	23,00
183 d.2. 7.8	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
184 d.2. 7.8	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy. 4*2,0	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
185 d.2. 7.8	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł. (23-4)*2,0	m ² m ²	 38,00	
				RAZEM	38,00
186 d.2. 7.8	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji. 10	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.7. 9		działka 75			
187 d.2. 7.9	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 38	m m	 38,00	
				RAZEM	38,00
188 d.2. 7.9	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały). 38	m m	 38,00	
				RAZEM	38,00
2.7. 10		działka 76			
189 d.2. 7.10	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
190 d.2. 7.10	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł. 20*2,0	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
2.7. 11		działka 5/1			
191 d.2. 7.11	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa 34*2,0	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,00
2.7. 12		nr. domu 151			
192 d.2. 7.12	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.2. 7.12	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
194 d.2. 7.12	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2.7. 13		działka 7/1			
195 d.2. 7.13	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
196 d.2. 7.13	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		34-4	m	30,00	
				RAZEM	30,00
197 d.2. 7.13	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
198 d.2. 7.13	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2.7. 14		działka 164			
199 d.2. 7.14	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
200 d.2. 7.14	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		34-4*2	m	26,00	
				RAZEM	26,00
201 d.2. 7.14	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0*2	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
202 d.2. 7.14	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10*2	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
2.7. 15		działka 10/1			
203 d.2. 7.15	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		31	m	31,00	
				RAZEM	31,00
204 d.2. 7.15	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		31-4	m	27,00	
				RAZEM	27,00
205 d.2. 7.15	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
206 d.2. 7.15	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7. 16		działka 14/20			
207 d.2. 7.16	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
208 d.2. 7.16	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł.	m ²		
		(20-4)*2,0	m ²	32,00	
				RAZEM	32,00
209 d.2. 7.16	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2.7. 17		działka 15			
210 d.2. 7.17	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
211 d.2. 7.17	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł.	m ²		
		(17-4)*2,0	m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
212 d.2. 7.17	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2.7. 18		działka 20			
213 d.2. 7.18	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
214 d.2. 7.18	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
215 d.2. 7.18	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		26-4	m	22,00	
				RAZEM	22,00
2.7. 19		działka 24/9			
216 d.2. 7.19	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
217 d.2. 7.19	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł.	m ²		
		(30-4)*2,0	m ²	52,00	
				RAZEM	52,00
218 d.2. 7.19	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
2.7. 20		działka 25			
219 d.2. 7.20	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220 d.2. 7.20	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł. 15*2,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
2.7. 21		działka 158			
221 d.2. 7.21	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
222 d.2. 7.21	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały). 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
2.7. 22		działka 141/11			
223 d.2. 7.22	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
224 d.2. 7.22	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały). 7	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
2.7. 23		działka 87			
225 d.2. 7.23	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 28	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
226 d.2. 7.23	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały). 28	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
2.7. 24		działka 86			
227 d.2. 7.24	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
228 d.2. 7.24	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
229 d.2. 7.24	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały). 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
2.7. 25		działka 74/6			
230 d.2. 7.25	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków. 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
231 d.2. 7.25	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
232 d.2. 7.25	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęsł. 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.7. 26		działka 137			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233 d.2. 7.26	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wysokości 1,8 m ceglane 51x51 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.7. 27		nr domu 184			
234 d.2. 7.27	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
235 d.2. 7.27	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		41-4*2	m	33,00	
				RAZEM	33,00
236 d.2. 7.27	KNR 2-25 0312-01	Osadzenie bramy.	m ²		
		4*2,0*2	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
237 d.2. 7.27	KNNR 6 1104-05	Regulacja wysokościowa kostki na posesji.	m ²		
		10*2	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
2.7. 28		działka 255			
238 d.2. 7.28	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem słupków.	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
239 d.2. 7.28	KNNR 2 1603-03	Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiały).	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
3		Roboty wykończeniowe			
240 d.3 0101-01	KNR 2-25 0101-01	Przestawienie ist. wiat przystankowych.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
241 d.3	KNR 2-25 0101-01 wycena indywidualna	Ustawienie nowych wiat przystankowych.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
242 d.3	KNR 5-26 0601-01 wycena indywidualna	Przestawienie szlabanów wjazdowych na działki Lasów Państwowych.	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
243 d.3	KNR-W 2-18 0516-01 wycena indywidualna	Przestawienie ist. szamba na działce prywatnej - rozbiórka i wykonanie z nowych kręgów betonowych.	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
244 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie zieleńców.	m ²		
		809	m ²	809,00	
				RAZEM	809,00
245 d.3	KNNR 1 0507-01 tabela humusowania	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		709,58/0,1	m ²	7095,80	
				RAZEM	7095,80
246 d.3	KNNR 1 0507-02 tabela humusowania	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm. Krotność = 5 709,58/0,1	m ²		
			m ²	7095,80	
				RAZEM	7095,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247	KNNR 1 d.3 0507-01	Humusowanie zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		poz.240	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
248	KNR 2-31 d.3 1406-04	Przestawienie ist. skrzynek gazowych.	szt.		
	wycena indywidualna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
249	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		65+57	szt.	122,00	
				RAZEM	122,00
250	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
251	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych					
4.1 Oznakowanie pionowe					
252	KNNR 6 d.4. 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowiskazów	szt.		
	1 PSOR	28	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
253	KNNR 6 d.4. 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/16.	szt.		
	1 PSOR	74	szt.	74,00	
				RAZEM	74,00
254	KNNR 6 d.4. 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
	1 PSOR	168	szt.	168,00	
				RAZEM	168,00
4.2 Oznakowanie poziome					
255	KNNR 6 d.4. 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie grubowarstwowo.	m ²		
	2 PSOR	756,21	m ²	756,21	
				RAZEM	756,21
4.3 BRD					
256	KNNR 6 d.4. 0703-01	Bariery skrajna drogowa stalowa N2/A/W3.	m		
	3	71	m	71,00	
				RAZEM	71,00
257	KNNR 6 d.4. 0701-04	Balustrady U-11a o rozstawie słupków 2,5 m osadzonych w fundamentach z betonu C12/15.	m		
	3	60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
258	KNNR 6 d.4. 0701-04	Balustrady U-12b o rozstawie słupków 2,5 m osadzonych w fundamentach z betonu C12/15.	m		
	3	135	m	135,00	
				RAZEM	135,00