NAZWA I ADRES INWESTORA:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych
TMP PROJEKT
ul. Modlińska 6 lok. 103
03-216 Warszawa
tel. 506-426-712

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

KOD CPV:

45232400 - 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XXVI

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ OPRACOWANIA:	*NR TOMU:*
Kanalizacja deszczowa	**II.1.1**

OPRACOWUJĄCY:

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Konrad Suliński	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych MAZ/0213/POOS/10	
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Durda	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych MAZ/0343/POOS/14	

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEŃ 2017

EGZEMPLARZ NR **1**/5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OŚWIADCZENIE 3

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO OIIB 4

I OPIS TECHNICZNY 11

1 CZEŚĆ OPISOWO-ZBIORCZA 11

1.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU 11
1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 11
1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 12
1.4. ZAMAWIAJĄCY 12
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 12
1.6. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 13
1.7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 13
1.8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 13

2 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 14

2.1. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 14
2.2. BILANS WÓD DESZCZOWYCH 14
2.2.1. Obliczenia dla zlewni S1 14
2.2.2. Obliczenia dla zlewni S2 15
2.3. STUDNIE ORAZ WPUSTY ULICZNE 17
2.4. REGULATORY PRZEPŁYWU 17
2.5. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 18
2.6. WPUSTY DESZCZOWE Z ODPROWADZENIEM WODY DO ROWU PRZYDROŻNEGO 18
2.7. PRZEGRODY NA ROWACH 19
2.8. WYLOTY DO ROWU MELIORACYJNEGO R-5 19
2.9. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 19
2.10. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 20

3 WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI 21

3.1. ROBOTY ZIEMNE 21
3.2. OBSŁUGA I WYTYCZNE BHP 23
3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA 24
3.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 25
3.5. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT 25
3.6. UWAGI KOŃCOWE 25

II ZAŁĄCZNIKI 26

ZAŁ. NR1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 26
ZAŁ. NR2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 27
ZAŁ. NR 3 WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZANIE WÓD DO ODBIORNIKÓW 32
ZAŁ. NR 4 PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 33

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 40

RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:10000 40
RYS. NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500 41
RYS. NR 3 PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SKALI 1:100/500 45
RYS. NR 4.1 SCHEMAT PRZEPŁYWOWEJ STUDNI BETONOWEJ DN1200 W SKALI 1:20 50
RYS. NR 4.2 SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ DN1200 – S2.8 W SKALI 1:20 51
RYS. NR 4.3 SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ PP DN600 W SKALI 1:10 52
RYS. NR 4.4 SCHEMAT BETONOWEGO WPUSTU ULICZNEGO DN500 W SKALI 1:20 53
RYS. NR 4.5 SCHEMAT STUDNI Z REGULATOREM PRZEPŁYWU W SKALI 1:20 54
RYS. NR 5.1 SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH SEP1 W SKALI 1:20 55

RYS. NR 5.2 SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH SEP2 W SKALI 1:20 56
RYS. NR 6.1 WYLOT WYL1 W SKALI 1:20 57
RYS. NR 6.2 WYLOT WYL2 W SKALI 1:20 58
RYS. NR 6.3 SCHEMAT UMOCNIENIA ROWU PRZYDROŻNEGO PRZY WYLOCIE Z WPUSTU W SKALI 1:40 59
RYS. NR 6.4 PRZEGRODA NA ROWIE W SKALI 1:20 60
RYS. NR 7 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU BEZ SKALI 61
RYS. NR 8 SCHEMAT PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W SKALI 1:20 62

IV CZĘŚĆ TABELARYCZNA 63

TAB. NR 1 ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH 63
TAB. NR 2 ZESTAWIENIE STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH PP DN600 64
TAB. NR 3 ZESTAWIENIE WPUSTÓW BETONOWYCH DN500 65

MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 300 /10 /S

Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje

Panu Konradowi Sulińskiemu

magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 31 grudnia 1982 roku w Warszawie, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/POOS/10

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.


2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający


1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek .....

2/ mgr inż. Irena Churska .....

3/ mgr inż. Krzysztof Booss .....



Otrzymują:
1. Pan Konrad Suliński
   ul. F. Magellana 14 m. 38
   02-777 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-537-FSY-W9G *

Pan KONRAD SULIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0596/10
adres zamieszkania ul. KRUCZA 39 A; BUDZISKA, 05-079 OKUNIEW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 422 /14 /S

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje:

Panu mgr inż. Sebastianowi Durda
ur. dnia 20 sierpnia 1984 roku w m. Węgrów

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0343/POOS/14
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę:

I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:
   1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
   2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
   w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;

II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Skład Orzekający:

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .....

mgr inż. Krzysztof Latoszek .....

mgr inż. Krzysztof Booss .....

Otrzymują:
1. Pan Sebastian Durda
   ul. Krasnobrodzka 2 m 185
   03-214 Warszawa
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ITR-KIY-ZNX *

Pan SEBASTIAN DURDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0065/13
adres zamieszkania ul. KRASNOBRODZKA 2/185, 03-214 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



I OPIS TECHNICZNY

1 Cześć opisowo-zbiorcza

1.1. Informacje dotyczące terenu

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, będzie realizowany w trybie specustawy drogowej na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w powiecie wołomińskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego terenu. Teren jest stosunkowo płaski, różnice rzędnych w skrajnych punktach projektowanej kanalizacji deszczowej wynoszą ok 4,0 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej realizowane będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Następnie woda kierowana będzie do projektowanych rowów przydrożnych lub poprzez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+1+006 wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do projektowanych rowów przydrożnych. Na odcinku tym, w miejscach zatok autobusowych, projektuje się dodatkowo 6 wpustów deszczowych z bezpośrednim dopływem do projektowanych rowów przydrożnych. Na pozostałym odcinku drogi, tj od km 1+006 do ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej i Szkolnej, wody opadowe będą ujmowane przez projektowane wpusty deszczowe i kierowane do projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się dwa układy kanalizacji deszczowej. Układ kanalizacji deszczowej S1 ujmował będzie wody opadowe i roztopowe od km 1+006 do km 2+125 a układ kanalizacji deszczowej S2 ujmował będzie wody opadowe i roztopowe od km 1+049,25 do ronda w Zagościńcu.

Odbiornikiem wód deszczowych z zaprojektowanej kanalizacji deszczowej będzie istniejący rów melioracyjny R-5 o przebiegu prostopadłym do osi drogi w km 2+100. Oba układy kanalizacyjne włączone zostaną do rowu poprzez projektowane wyloty. Przed odprowadzeniem do rowu melioracyjnego, wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w projektowanych separatorach substancji ropopochodnych (po jednym separatorze dla każdego z układów kanalizacji deszczowej.

Ilość wód odprowadzana do odbiornika regulowana będzie poprzez zastosowanie regulatorów przepływu. Wypływ wody z każdego z układów będzie wynosił 15 l/s (w sumie 30 l/s z obu wylotów). Ilości te nie będą przekraczały wielkości spływu naturalnego wód opadowych dla powierzchni nieutwardzonych (dla zlewni kanalizacji deszczowej S1 wielkość spływu naturalnego wynosi 21,69 l/s, a dla zlewni kanalizacji deszczowej S2 wynosi 16,59 l/s). Pozostała ilość ścieków opadowych retencjonowana będzie w kanałach projektowanej kanalizacji deszczowej.

Bilans wód opadowych zamieszczono w punkcie 2.2.

W układzie kanalizacji deszczowej S1 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 619,35 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 255,20 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 185,05 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 154,80 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 31 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 50 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2.16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

W układzie kanalizacji deszczowej S2 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 316,15 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 411,45 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 72,50 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 111,48 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 2 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 20 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 38 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2.16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

Ponadto projektuje się:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 38,40 m,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 6 szt.,
- wyloty prefabrykowane DN200 z umocnieniami dna rowu wg KPED 01.17 – 6 szt.,
- przegrody na rowach – 17 szt.

Rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunkach.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy.
Długość przewodów wynosi łącznie L= 2164,65 m.
Powierzchnia zajmowana przez przewody kanalizacyjne w planie wynosi 889,26 m^2.

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Charakter oraz sposób realizacji projektu nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. Zgodnie z przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012 r. Poz. 462, z późn. zm.), projekt niniejszy spełnia warunki określone dla projektu budowlanego.

Sposób zagospodarowania mas ziemnych i odpadów

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej powstaną dwa rodzaje odpadów tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstający w trakcie prac ziemnych, będą składowane na tymczasowym składowisku lub wzdłuż wykopu. Większość mas ziemi należy ponownie wykorzystać do wykonania zasypki projektowanych przewodów, pozbawionych zanieczyszczeń w postaci kamieni, części mineralnych gruntu, gałęzi oraz większych zanieczyszczeń. Nadmiar gruntu należy wywieść we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiały rozbiórkowe, odpady z remontu i rozbiórki dróg, odpady betonowe i inne należy wywieść na wysypisko.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa systemu kanalizacji deszczowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w powiecie wołomińskim. Projektowany system kanalizacji deszczowej będzie zbierał wody deszczowe i roztopowe z ww. odcinka drogi powiatowej.

Wokół rozbudowywanej drogi przeważa zabudowa jednorodzinna.

1.4. Zamawiający

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

1.5. Podstawa opracowania

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe z inwentaryzacją urządzeń podziemnych w skali 1 : 500,
- Uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej,
- Warunki techniczne do projektowania dla sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie,

- Warunki techniczne odprowadzania wód opadowych i roztopowych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin,
- Uzgodnienia z Zamawiającym,
- Pomiary uzupełniające w terenie.

1.6. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

1.7. Wpływ eksploatacji górniczej

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji górniczej.

1.8. Obszar oddziaływania obiektu

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Obszar oddziaływania obiektu określona na podstawie następujących przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

2 Część technologiczna

2.1. Opis rozwiązania projektowego

Wody deszczowe i roztopowe z rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 4312W zbierane będą poprzez projektowane wpusty deszczowe. Następnie, poprzez system kanałów kanalizacji deszczowej, będą odprowadzane do istniejącego rowu melioracyjnego R-5. Przed odprowadzeniem do rowu, wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w projektowanych separatorach substancji ropopochodnych (po jednym separatorze dla każdego z projektowanych układów kanalizacji deszczowej.

2.2. Bilans wód deszczowych

Ilość wód opadowych dla deszczu nawalnego wyliczono w oparciu o wzór:

Q= F x q x ψ [l/s] **gdzie:**

F – powierzchnia zlewni [ha],
q - natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania **t** i prawdopodobieństwie wystąpienia **p**,
ψ - współczynnik spływu,

Natężenie deszczu miarodajnego **q** obliczono ze wzoru Błaszczyka:

$$q = \frac{6{,}63\ x\ \sqrt[3]{H^2 x\ C}}{t^{0{,}67}}$$ **gdzie:**

H – roczna wysokość opadu w mm – dla Mazowsza według danych IMGW przyjęto ok 625 mm,

C – okres w ciągu którego może się pojawić deszcz o czasie trwania **t,**

$$C = \frac{100\%}{p}$$

p - prawdopodobieństwo wystąpienia opadu – przyjęto p=10 % (raz na 10 lat) i p=50% (raz na 2 lata)

t – czas trwania deszczu miarodajnego – przyjęto 15 minut,

Obliczenie natężenia deszczy miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i czasie trwania t=15 minut:

$$q = \frac{6{,}63\ x\ \sqrt[3]{H^2 x\ C}}{t^{0{,}67}} = \frac{6{,}63\ x\ \sqrt[3]{625\ x\ 10}}{15^{0{,}67}} = 170{,}13\ l/s\ ha$$ – przyjęto **q=170 l/s ha**

Obliczenie natężenia deszczy miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% i czasie trwania t=15 minut:

$$q = \frac{6{,}63\ x\ \sqrt[3]{H^2 x\ C}}{t^{0{,}67}} = \frac{6{,}63\ x\ \sqrt[3]{625\ x\ 2}}{15^{0{,}67}} = 99{,}49\ l/s\ ha$$ – przyjęto **q=100 l/s ha**

2.2.1. Obliczenia dla zlewni S1

Powierzchnia całkowita zlewni kanalizacji deszczowej S1 wynosi ok. 1,2756 ha w tym:

- **nawierzchnie drogowe z betonu asfaltowego – 6600 m²**
  Ψ – współczynnik spływu 0,85 (według GDDKiA)
- **cięgi pieszo-rowerowe z kostki gr. 6 cm – 2765,60 m²**
  Ψ – współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)
- **chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 1694,00 m²**
  Ψ – współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)
- **zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 1628,25 m²**
  Ψ – współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)
- **wyspy dzielące z kostki betonowej gr. 6 cm – 68,60 m²**
  Ψ – współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)

Łączna powierzchnia nawierzchnie z kostki betonowej:

2765,60 + 1694,00 + 1628,25 + 68,60 = **6156,45 m²**
Ψ – współczynnik spływu 0,50

Wymiary urządzeń odwadniających drogę ustalono na podstawie deszczu miarodajnego, określonego przy prawdopodobieństwie **p** pojawiania się opadu.

Obliczenia wykonano dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i natężeniu q=170 l/s/ha oraz dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% i natężeniu q=100 l/s/ha.

Ilość ścieków jak dla zlewni naturalnej

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  1,275645 ha x 0,1 x 170 l/s/h = 21,69 l/s
  21,69 l/s x 900 s = **19,52 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  1,275645 ha x 0,1 x 100 l/s/ha = 12,76 l/s
  12,76 l/s x 900 s = **11,48 m³ / 15 minut**

Ilość ścieków z nawierzchni z betonu asfaltowego

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  066 ha x 0,85 x 170 l/s/h = 95,37 l/s
  95,37 l/s x 900 s = **85,83 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  0,66 ha x 0,85 x 100 l/s/ha = 56,10 l/s
  56,10 l/s x 900 s = **50,49 m³ / 15 minut**

Ilość ścieków z nawierzchni z kostki betonowej

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  0,615645 ha x 0,50 x 170 l/s/h = 52,33 l/s
  52,33 l/s x 900 s = **47,10 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  0,615645 ha x 0,50 x 100 l/s/ha = 30,78 l/s
  30,78 l/s x 900 s = **27,70 m³ / 15 minut**

Łączna ilość ścieków dopływających do projektowanej kanalizacji deszczowej S1:

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha
  85,83 m³+ 47,10 m³+ = **132,93 m³/ 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha
  50,49 m³+ 27,70 m³+ = **78,19 m³/ 15 minut**

Pojemność retencyjna projektowanej kanalizacji deszczowej S1

• PVC Dz 500 x 14,6 mm	L=619,35 m	V=107,82 m³
• PVC Dz 400 x 11,7 mm	L=255,20 m	V=28,43 m³
• PVC Dz 315 x 9,2 mm	L=185,05 m	V=12,79 m³
• PVC Dz 200 x 5,9 mm	L=154,80 m	V=4,31 m³
• Wpusty uliczne DN500 mm, h=0,95 m	N=50 szt.	V=9,33 m³
	Razem	**V=162,68 m³**

2.2.2. Obliczenia dla zlewni S2

Powierzchnia całkowita zlewni kanalizacji deszczowej S2 wynosi ok. 0,20351 ha w tym:

- **nawierzchnie drogowe z betonu asfaltowego - 6600 m²**
  Ψ - współczynnik spływu 0,85 (według GDDKiA)
- **cięgi pieszo-rowerowe z kostki gr. 6 cm - 2765,60 m²**
  Ψ - współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)
- **chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 1694,00 m²**
  Ψ - współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)

- **zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm - 1628,25 m²**
  Ψ - współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)
- **wyspy dzielące z kostki betonowej gr. 6 cm - 68,60 m²**
  Ψ - współczynnik spływu - 0,50 (według GDDKiA)

Łączna powierzchnia nawierzchnie z kostki betonowej:

569,70 + 139,30 + = **754,40 m²**
Ψ - współczynnik spływu 0,50

Wymiary urządzeń odwadniających drogę ustalono na podstawie deszczu miarodajnego, określonego przy prawdopodobieństwie **p** pojawiania się opadu.

Obliczenia wykonano dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% i natężeniu q=170 l/s/ha oraz dla deszczu o czasie trwania t=15 min., prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% i natężeniu q=100 l/s/ha.

Ilość ścieków jak dla zlewni naturalnej

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  0,975725 ha x 0,1 x 170 l/s/h = 16,59 l/s
  16,59 l/s x 900 s = **14,93 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  0,975725 ha x 0,1 x 100 l/s/ha = 9,76 l/s
  9,76 l/s x 900 s = **8,78 m³ / 15 minut**

Ilość ścieków z nawierzchni z betonu asfaltowego

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  0,4798 ha x 0,85 x 170 l/s/h = 69,33 l/s
  69,33 l/s x 900 s = **62,40 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  0,4798 ha x 0,85 x 100 l/s/ha = 40,78 l/s
  40,78 l/s x 900 s = **36,70 m³ / 15 minut**

Ilość ścieków z nawierzchni z kostki betonowej

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha

  0,49593 ha x 0,50 x 170 l/s/h = 42,15 l/s
  42,15 l/s x 900 s = **37,94 m³ / 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha

  0,49593 ha x 0,50 x 100 l/s/ha = 24,80 l/s
  24,80 l/s x 900 s = **22,32 m³ / 15 minut**

Łączna ilość ścieków dopływających do projektowanej kanalizacji deszczowej S2:

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania:

- p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha
  62,40 m³+ 37,94 m³ = **100,34 m³/ 15 minut**

- p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha
  36,70 m³+ 22,32 m³ = **59,02 m³/ 15 minut**

Pojemność retencyjna projektowanej kanalizacji deszczowej S2

• PVC Dz 500 x 14,6 mm	L=316,15 m	V=55,04 m³
• PVC Dz 400 x 11,7 mm	L=411,45 m	V=45,83 m³
• PVC Dz 315 x 9,2 mm	L=72,50 m	V=5,01 m³
• PVC Dz 200 x 5,9 mm	L=111,75 m	V=3,11 m³
• Wpusty uliczne DN500 mm, h=0,95 m	N=38 szt.	V=7,09 m³
	Razem	**V=116,08 m³**

Powyższe obliczenia dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania p = 10 %, dla q = 170 l/s/ha dokonano jako sprawdzenie pojemności układu, gdyż prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu na poziomie 170 l/s/h jest małe. Należy przyjąć, że wyliczenia dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 15 min. i prawdopodobieństwie występowania p = 50 %, dla q = 100 l/s/ha są wystarczające aby cały układ kanalizacyjny działał prawidłowo.

Należy podkreślić, że ww. wyliczenia są czysto teoretyczne i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych

2.3. Studnie oraz wpusty uliczne

Projektuje się wpusty deszczowe z osadnikiem. Zastosowano systemowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem h=0,95m, wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych. Beton z którego należy wykonać elementy wpustu powinien posiadać klasę wytrzymałości nie niższą niż B45 (C35/45), wodoszczelność W-8 oraz mrozoodporność F-150. Elementy wpustów łączyć na zaprawę. Podbudowę wpustów stanowić będzie podbudowa piaskowa o grubości 20 cm, zagęszczona do Is=0,95.

Zwieńczenie wpustu stanowić będzie kratka żeliwna kl. D400 (nośność 40 ton) z kołnierzem wg. normy PN-EN 124:2000. W przypadku lokalizacji wpustów w zatoczkach, gdzie nie występuje bezpośrednie odciążenie ruchem kołowym, można stosować kratki kl. C250. Rodzaj zastosowanej kratki żeliwnej według projektu branży drogowej.

Wyjście przykanalików z wpustów zlokalizowano na głębokości od 1.00m do 1,62 m w zależności od głębokości posadowienia sieci, zachowując minimalny dopuszczalny spadek kanałów. Przykanaliki łączące wpusty z kanałami wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC-u Dz200x5,9 mm. SN8. Wpusty deszczowe z projektowaną siecią łączone będą poprzez studnie betonowe DN1200 mm.

Projektuje się studnie betonowe DN1200 mm. Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowo-żwirowa o grubości ~10cm oraz podłoże z betonu klasy C16/20 o grubości 20 cm. Dno studni wykonać z elementów prefabrykowanych. Kręgi betonowe powinny być wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu nie niższej klasy wytrzymałości jak C35/45, wodoszczelność W-8 oraz mrozoodporność F-150. Do połączeń elementów studni należy stosować uszczelki oferowane przez producentów studni. Uszczelki powinny być gumowe, stożkowe wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów betonowych z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg. PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80°C. Zewnętrzną stronę studni, jak i wpustów deszczowych, należy zabezpieczyć warstwą izolacyjną.

Grunt dookoła studni starannie zagęścić do Is=1.00. Przykrycia studni stanowić będą płyty pokrywowe z otworami pod właz DN600 kl. D400 wg. PN-EN 124:2000. Włazy projektuje się żeliwne ryglowane, nie klawiszujące. Do regulacji wysokości pokrywy włazu należy zastosować pierścienie dystansowe z betonu min. C20/25.

Projektuje się również cztery studzienki inspekcyjne z PP o średnicy DN600 mm. Podbudowę studzienek stanowić będzie podsypka piaskowa ~20cm, wylewka betonowa z betonu C16/20.

Włączenia do studni i wpustów ulicznych należy dokonać za pomocą elementów przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producentów rur PVC.

Montaż instalacji należy przeprowadzić zgodnie w wytycznymi producenta rur, na podsypce piaskowej zagęszczonej do Is>=0.95.

2.4. Regulatory przepływu

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, projektuje się zastosowanie regulatorów przepływu. Regulatory normalizują napływ ścieków do odbiorników oraz do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym separatorów, skutkujących zwykle spadkiem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków oczyszczonych. Regulatory przepływu umożliwiają również maksymalne wykorzystanie pojemności retencyjnej kanałów kanalizacji deszczowej.

Regulatory przepływu wykonane są z nie korodujących materiałów PEHD (typ PE). W przypadku polietylenowych regulatorów, korpus urządzenia wykonany jest z płyty polietylenowej z przyspawanymi ekstruzyjnie listwami montażowymi. Na dolocie do regulatora montowana jest osłonowa płyta perforowana, zabezpieczająca układ regulacyjny przed zadławieniem przez mogące występować w kanalizacji opadowej elementy dekantacyjne (kawałki styropianu, drewna, folie itp.).

Korpus regulatora stanowi jednocześnie kanał przelewu awaryjnego. W przypadku wystąpienie spływów z deszczów przekraczających znacznie projektowane natężenie obliczeniowe, nadmiar wód opadowych przeleje się ponad krawędzią przelewową regulatora, skąd następnie kierowany jest do króćca odpływowego ze studni. Przelew awaryjny zapewnia też bezpieczeństwo instalacji w przypadku zaniedbań eksploatacyjnych, również w przypadku znacznego zanieczyszczenia kosza osłonowego lub układu dławiącego.

Konstrukcja regulatora kotwiona jest do dna oraz ścian studni za pomocą stalowych śrub mocujących na obwodzie urządzenia.

Zastosowano zwężkowe regulatory przepływu typu płytowego, których parametry i lokalizację podano w poniższej tabeli.

Tabela nr 1: Zwężkowe regulatory przepływu typu płytowego

Lp	Studnia	Średnica studni DN	Przepływ nominalny Qn	Wysokość spiętrzenia Hp	Średnica odpływu DN
[-]	[-]	[mm]	[dm³/s]	[m]	[mm]
1	S1.1	1200	15	1,8	315
2	S2.1	1200	15	1,5	315
3	S2.9	1200	15	1,8	400

2.5. Separator substancji ropopochodnych

W celu oczyszczenia wód odprowadzanych do rowu R-5 z substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej, projektuje się dwa separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem, wykonane z kręgów betonowych o średnicy DN1500mm. Podbudowę stanowić będzie podsypka piaskowa ~15cm, wylewka betonowa z betonu C16/20. Dno separatorów wykonać z elementów prefabrykowanych. Kręgi betonowe powinny być wykonane jako prefabrykowane elementy z betonu nie niższej klasy wytrzymałości jak C35/45, wodoszczelność W-8, nasiąkliwości <5% oraz mrozoodporność F-150. Zewnętrzną stronę separatorów należy zabezpieczyć warstwą izolacyjną. Grunt dookoła separatorów starannie zagęścić do Is=1.00. Przykrycie separatorów stanowić będzie płyta nastudzienna z otworem pod właz DN600 kl. A-15 wg. PN-EN 124:2000. Właz projektuje się żeliwny ryglowany, nie klawiszujący.

Separatory charakteryzują się przepływem nominalnym 15 l/s. Pojemność magazynowania osadu wynosi 1502 dm³, a pojemność gromadzenia oleju 619 dm³. Ilość ścieków dopływających do separatorów regulowana będzie poprzez regulatory przepływu zamontowane w studni S1.1 dla układu kanalizacji S1 oraz w studni S2.1 dla układu kanalizacji S2. Maksymalna ilość ścieków przepływających przez separatory wyniesie ok 15 l/s.

Strumień ścieków dopływający do urządzenia poddawany jest rozproszeniu, co intensyfikuje proces sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacji większych cząstek związków ropopochodnych. W obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo proces koalescencji. W wyniku laminarnego przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielokomórkowe, dochodzi do łączenia się drobin olejowych w większe skupiska (tzw. Aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i prowadzi do dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w kierunku zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień cieczy, poprzez zasyfonowany przewód, odpływa z urządzenia.

Separator posiada specjalną konstrukcję nośną wkładów koalescencyjnych, która umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejścia do wnętrza urządzenia.

Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów niepodatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków.

Dla prawidłowej pracy separatora konieczne jest przeprowadzanie systematycznych kontroli:

- minimum dwa razy w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta,
- po większych opadach deszczu należy przeprowadzić kontrolę urządzenia,
- wkłady koalescencyjne zainstalowane w separatorze należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż dwa razy na rok,
- po wystąpieniu dużych opadów należy sprawdzić stan wkładów koalescencyjnych zainstalowanego w separatorze,
- czyszczenie i konserwację separatora należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie i wykonywać czynności zgodnie z DTR urządzenia.

2.6. Wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego

Na odcinku od km 0+154,50 do km 0+740,00 projektuje się sześć wpustów deszczowych DN500 odprowadzających wody bezpośrednio do projektowanego rowu przydrożnego. Zastosowano systemowe wpusty uliczne DN500 z osadnikiem h=0,95m, według opisy z punktu 2.3

Zwieńczenie wpustu stanowić będzie kratka żeliwna kl. D400 (nośność 40 ton) z kołnierzem wg. PN-EN 124:2000.

Wyjście przykanalików z wpustów zlokalizowano na głębokości od 0,43 do 0,79 m w zależności od rzędnej nawierzchni drogowej. Przykanaliki wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC-u Dz200x5,9 mm. SN8.

Na odprowadzeniu wód z projektowanych wpustów do projektowanego rowu przydrożnego projektuje się wyloty prefabrykowane o średnicy DN200 mm. Wyloty należy wykonać z prefabrykowanego elementu z betonu nie niższej klasy jak C30/37, wg normy PN-EN 206-1. Wyloty należy posadowić na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 10 cm.

Dno i skarpy rowu wokół wylotu na długości 3,0 m należy umocnić płytami ażurowymi EKO łączonymi zaprawą cementowo piaskową 1:2 wg. KPED 01.17. Dno i skarpy rowu umocnić do metra powyżej rzędnej jego dna. Płyty ażurowe EKO układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.

Schemat umocnienia rowu przydrożnego przy wylocie z wpustu pokazano na Rys. 6,3.

2.7. Przegrody na rowach

W celu kontrolowania ilości wody odprowadzanej do rowu R-3 z projektowanych rowów przydrożnych, projektuje się przegród na rowach. Przegrody w formie palisady z kołków drewnianych mają za zadanie zmniejszenie prędkości przepływu wody w rowie, ograniczenie wypływu wody do rowu melioracyjnego R-3 oraz dodatkowe podczyszczenie wód płynących rowem przydrożnym z zawiesin. Szczegół przegrody pokazano na rysunku nr 6.4.

Przegrody na rowach projektuje się w następujących przekrojach:

- km 0+220,00; km 0+255,00; km 0+350,00; km 0+450,00; km 0+650,00; km 0+685,00; km 780,00; km 0+885,00 strona prawa;
- km 0+229,00; km 0+240,00; km 0+340,00; km 0+440,00; km 0+640,00; km 0+677,00; km 0+710,00; km 0+780,00; km 0+880,00 strona lewa.

2.8. Wyloty do rowu melioracyjnego R-5

Na odprowadzeniu wód z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-5, projektuje się dwa wyloty prefabrykowane według KPED 02,16 o średnicy DN315 mm (po jednym wylocie z każdego z projektowanych układów kanalizacji deszczowej). Na wylocie należy zamontować klapę zwrotną skośną o średnicy DN315 mm.

Wylot należy wykonać z prefabrykowanego elementu z betonu nie niższej klasy jak C30/37, wg normy PN-EN 206-1. Skarpy rowu wokół wylotu należy umocnić płytami ażurowymi EKO.

2.9. Przebudowa przyłączy wodociągowych

W układzie kanalizacji deszczowej S1 przewidziano przebudowę wysokościową trzech przyłączy wodociągowych o średnicy Dz50 mm i dwóch przyłączy wodociągowych o średnicy Dz50. Miejsca kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z przyłączami wodociągowymi zaznaczono na planie sytuacyjnym i na profilu podłużnym.

Przebudowę przyłącza wodociągowego z rur PE Dz40 i PE Dz50, przewiduje się poprzez wycięcie istniejącego przyłącza na odcinku o długości ok 1,3 m, licząc od osi projektowanego kanału deszczowego z rur PVC (z zachowaniem odstępu ok 0,5 m od zewnętrznej krawędzi kanału deszczowego). Następnie należy wykonać obejście pod kanałem deszczowym, zachowując odległość minimum 20 cm od dna kanału. Obejście wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego, zgodnie z Rys nr 8. Obejście wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7 mm dla istniejących przyłączy z rur PE Dz40 oraz z rur PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6 dla istniejących przyłączy z rur PE Dz50

W przypadku stwierdzenia w terenie, że przyłącze wodociągowe o średnicy Dz40 przewidziane w projekcie do przebudowy wysokościowej wykonane jest ze stali, wówczas przyłącze należy przebudować na całym odcinku w pasie drogowym (od zasuwy domowej do granicy pasa drogowego). Przebudowę należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6 mm, zgodnie z Rys nr 8.

Zestawienie przyłączy do przebudowy wysokościowej

Lp.	Ulica	Numer domu	Działka	Średnica przyłącza [mm]	Długość przyłącza z rur PE do przebudowy [m]	Długość przyłącza z rur stalowych do przebudowy [m]
1	100-Lecia	bud.	249/2	40	1,3	10,1
2	100-Lecia	188	254	50	1,3	
3	100-Lecia	-	135/5	50	1,3	
4	100-Lecia	152	137	40	1,3	6,3
5	100-Lecia	150A	139	50	1,3	
					6,5	16,4

2.10. Zestawienie elementów

W układzie kanalizacji deszczowej S1 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 619,35 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 255,20 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 185,05 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 154,80 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 31 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 50 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2.16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

W układzie kanalizacji deszczowej S2 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 316,15 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 411,45 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 72,50 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 111,48 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 2 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 20 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 38 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2.16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

Ponadto projektuje się:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 38,40 m,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 6 szt.,
- wyloty prefabrykowane DN200 z umocnieniami dna rowu wg KPED 01.17 – 6 szt.,
- przegrody na rowach – 17 szt.

3 Wytyczne organizacji wykonania inwestycji

3.1. Roboty ziemne

Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem – wykaz istniejących urządzeń podziemnych

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zostało wykazane na profilach poprzecznych do projektu. Przed przystąpieniem do realizacji, geodeta uprawniony powinien wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji poprzecznych z trasą kanalizacji, wykorzystując mapę z uzgodnieniami z narady koordynacyjnej. Istnieje jednakże prawdopodobieństwo napotkania sieci nie objętych inwentaryzacją geodezyjną.

UWAGA !

Nie wyklucza się istniejącego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach. Fakt ujawnienia takiego uzbrojenia należy zgłosić do właściciela infrastruktury oraz służb geodezyjnych.

Roboty ziemne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasy kanałów, lokalizację studni oraz lokalizację wpustów ulicznych winien wytyczyć uprawniony geodeta,
- Budowę kanalizacji należy rozpoczynać od najniższego punktu na trasie,
- Teren przed rozpoczęciem robót winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji,
- Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana - dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nie naruszający struktury gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m poniżej poziomu posadowienia oraz 0,2m powyżej wierzchu rury - łącznie, uwzględniając średnicę przewodu - ok. 0,5 m,
- W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe,
- Przy ustalaniu szerokości wykopów roboczych należy stosować wymiary jak najwęższe, ale umożliwiające montaż rur,
- Demontaż obudowy ścian wykopów powinno się odbywać pasmami, równolegle z wykonywaniem poszczególnych warstw osypki i zasypki, przed ich zagęszczaniem,
- Na dnie wykopu należy utworzyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek, żwir) o uziarnieniu nie większym niż 20 mm,
- Jeżeli grunt usunięty z wykopu spełnia powyższe warunki, kanały można montować bezpośrednio na spód wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposób aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała do podłoża,
- Jeżeli podsypkę wykonuje się z materiału wymienionego, spód wykopu trzeba przegłębić na 10 cm i wykonanie podsypki (warstwy wyrównawczej) wykonywać z tego poziomu.

Po ułożeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków i szczelności poszczególnych odcinków rurociągu, należy wykonać obsypkę i zasypkę rur w wykopie. W pierwszej kolejności należy rurę podsypać w pachwinach, dobrze ubijając. Obsypkę należy prowadzić do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę należy wykonywać z piasku. Może to być piasek uzyskany z wykopu, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę.

Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Zgęszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokości 1,0 m ponad wierzch rury należy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej zasypkę można zagęszczać sprzętem ciężkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki muszą być zagęszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg właściwych norm. Do zagęszczenia zaleca się używać lekkiego wibratora płytowego.

Po zagęszczeniu obsypki można rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Przy zasypce pozostałej części wykopu należy:

- nie używać gruntów spoistych,
- o ile nad wykopem wykonana będzie nawierzchnia drogowa, nie stosować do zasypki gruntu o większej plastyczności niż 50 %,
- do zasypki nie używać materiału zmarzniętego lub zawierającego części organiczne.

W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera żwir i kamienie o wymiarach większych niż 40 mm, należy zwrócić uwagę aby nie dostał się on w strefę nad rurą o grubości 20 cm.

Wymagania techniczne realizacji sieci kanalizacji deszczowej

a) Prace ziemne

Wykopy:

Dopuszczalne odchyłki:

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia studni,
+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora.

Nasypy:

Nasypy powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu Is według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być niższy od 0,95 dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyłki:

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu,
+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Normy przywołane:

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru,
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

b) Roboty betonowe i żelbetowe

Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-06251 a w szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych:

- Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m,
- Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby beton w każdej warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej,
- Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej ze ścianą przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie,
- Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie drgań,
- Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone w sposób nie powodujący późniejszych nieszczelności punktowych,
- Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, polegająca na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silną operacją słoneczną.

Normy przywoływane:

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne.

c) Izolacje

Studnie separatory i wpusty betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie bitumiczną masą gruntującą oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg normy PN-58/C-96177. Wykonanie i odbiór izolacji powinien być zgodny z normą PN-82/B-01801, PN-86/B-01811 oraz Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności:

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu,
- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń,
- warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję.

Normy przywołane:

- Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe -- Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco,

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Podstawowe zasady projektowani,
- PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

d) Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiór przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:

- maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100mm,
- grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200mm,
- próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchyłki:

- + 0,15 m dla długości odcinków w planie,
- + 0,15 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie,
- + 1 mm dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywołane:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e) Studzienki inspekcyjne

Wykonanie i odbiór studzienek inspekcyjnych powinno odpowiadać normie PN-92/B-10729. Roboty betonowe i żelbetowe według punktu b), Izolacje według punktu c).

Dopuszczalne odchyłki:

- + 001 m dla wymiarów konstrukcji i komory,
- + 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywołane:

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,
- PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

f) Wodoszczelność kanałów grawitacyjnych

Próbę wodoszczelności kanałów należy przeprowadzić według normy PN-92/B-10735, a w szczególności:

- Wszystkie odcinki sieci należy zbadać na eksfiltrację,
- W miejscach gdzie poziom wód gruntowych wznosi się ponad wierzch rurociągu należy przeprowadzić także próbę na infiltrację,
- Należy wykonać próbę szczelności każdego całego odcinka kanału między dwoma studzienkami łącznie z tymi studzienkami przed rozpoczęciem jego zasypki,
- Zamknięty odcinek kanału należy napełnić wodą i poddać ciśnieniu równemu 1,55 m słupa wody ponad poziom kinety górnego końca badanego odcinka kanału na okres 8 godzin,
- Ubytek wody w ciągu następnej 0,5 godziny dla odcinka kanału do 50 m, lub 1 godziny dla odcinka kanału ponad 50 m nie powinien przekroczyć 0,04 l/h na 1m^3 powierzchni wewnętrznej badanego odcinka kanału ze studzienkami.

W planie kontroli jakości powinno być podane co najmniej:

- wstępny terminarz wykonywania prób szczelności,
- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywołane:

- PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,
- PN-65/B-06250 Beton zwykły,
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3.2. Obsługa i wytyczne BHP

W czasie wykonywania wyżej opisanych robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod fachowym nadzorem technicznym. Wszyscy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie technologii robót i podstaw BHP.

Roboty budowlane powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 /2003 poz. 401) oraz w oparciu o przepisy ogólne BHP – Obwieszczenie jednolitego tekstu Ministra Gospodarki Pracy i polityki społecznej z 28.08.2003 (Dz. U. Nr 169 /2003 poz. 1650). W przypadku konieczności zejścia do studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP, obowiązujących przy pracach na sieci kanalizacyjnej, między innymi należy przewietrzyć kanał i sprawdzić zawartość siarkowodoru, metanu i dwutlenku węgla. Pracownik schodzący do kanału musi być asekurowany liną przez dwie osoby, pozostające na poziomie terenu. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest możliwe należy maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.

Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób, mogących w razie potrzeby niezwłocznie udzielić pomocy. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.

W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.

Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru żółtego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m,
- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

3.3. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geologiczne i ustalono geotechniczne warunki posadowienia. Warunki występujące w podłożu projektowanego odwodnienia terenu zaliczone zostały z uwagi na posadowienie w prostych warunkach gruntowych oraz głębokości wykopów poniżej 1,20 m do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych [Dz.U. z 2012 r. poz. 463].

3.4. Odwodnienie wykopów

W otworach badawczych nawiercono ciągły poziom wody gruntowej na głębokości od 1,0 do 1,6 m.p.p.t., powiązany z poziomem rzeki Czarnej i jej północnych dopływów drenujących teren. Zaobserwowano również liczne sączenia wód gruntowych z przewarstwień piaszczystych w obrębie utworów spoistych. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach poziom wód gruntowych może ulec zmianie, nawet do +0,5÷1,0 m od stanu nawierconego. Możliwe jest okresowe gromadzenie się wód zawieszonych na stropach utworów słabo przepuszczalnych.

Do odwodnienia dna wykopów należy zastosować metodę odwodnienia liniowego przy pomocy zestawu igłofiltrów. Wykonawca uzgodni sposób odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, należy odprowadzić do najbliższego cieku otwartego lub kanału deszczowego w porozumieniu z właścicielami odbiorników.

Projektowany zakres robót zaleca się wykonywać w porze letniej przy najniższym poziomie wody gruntowej. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu oraz stateczności budynków zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie rozlewały się na jezdnię. Z uwagi na konieczność montażu przewodów wewnątrz wykopów, należy je, w zależności od wielkości uziarnienia, podłoża odwadniać do poziomu 0,2 – 0,3 m poniżej dna wykopu. W żadnym wypadku nie należy obniżać zwierciadła wody poniżej niezbędnego, uzasadnionego względami technologicznymi poziomu.

W czasie wykonywania robót nie przewiduje się prowadzenia robót odwodnieniowych, które miałyby wpływ na obniżenie zwierciadła wody na działkach sąsiednich. Podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej, lej depresji nie będzie wykraczał poza granice terenu zabudowań, jako że odwodnienia wykopów nie będą robotami długotrwałymi, służyć będą jedynie do okresowego obniżenia zwierciadła wody – co stosuje się przy robotach liniowych .Ten sposób odwodnienia nie spowoduje obniżenia zwierciadła wody na działkach sąsiednich.

3.5. Zaplecze wykonawcy robót

Teren pod Bazę Zaplecza Technicznego dla Wykonawcy w razie potrzeby zostanie wskazany przez Inwestora przy wprowadzeniu Wykonawcy na plac budowy.

3.6. Uwagi końcowe

- W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji, uzgodnień i opinii,
- Przed rozpoczęciem robót uzyskać pozwolenie na budowę,
- Roboty wykonać pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej,
- Całość robót winna być wykonana zgodnie z normą PN-81/10725,
- Rury montować zgodnie z INSTRUKCJĄ MONTAŻOWĄ,
- Przed rozpoczęciem robót opracować Projekt Organizacji Ruch,
- Całość robót prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokóle z narady koordynacyjnej oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.,
- Kanał układać zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,
- Wszelkie nieistotne zmiany uzgodnić z Projektantem i Inwestorem,
- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Starostwo Powiatowe w Wołominie.

II Załączniki

Zał. nr1 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w powiecie wołomińskim. Projektowany system kanalizacji deszczowej będzie zbierał wody deszczowe i roztopowe z ww. odcinka drogi powiatowej.
2. Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w powiecie wołomińskim. Obszar charakteryzuje zabudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego terenu. Teren jest stosunkowo płaski, różnice rzędnych w skrajnych punktach projektowanej kanalizacji deszczowej wynoszą ok 4,0 m.
3. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się dwa układy kanalizacji deszczowej. Układ kanalizacji deszczowej S1 ujmował będzie wody opadowe i roztopowe od km 1+006 do km 2+125 a układ kanalizacji deszczowej S2 ujmował będzie wody opadowe i roztopowe od km 1+049,25 do ronda w Zagościńcu.
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi ok 889,26 m^2.
5. Działki, na których projektowany jest obiekt budowlany stanowią teren komunikacji kołowej, nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie.
6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji.
7. Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem, które w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałoby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miałoby niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
8. Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej.

W układzie kanalizacji deszczowej S1 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 619,35 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 255,20 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 185,05 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 154,80 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 31 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 50 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2 16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

W układzie kanalizacji deszczowej S2 projektuje się:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 316,15 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 411,45 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 72,50 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 111,48 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm – 1 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu – 2 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm – 20 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm – 2 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 38 szt.,
- wylot prefabrykowany DN315 mm wg. KPED 2.16 – 1 szt.,
- klapa zwrotna skośna DN315 mm – 1 szt.

Ponadto projektuje się:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 38,40 m,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m – 6 szt.,
- wyloty prefabrykowane DN200 z umocnieniami dna rowu wg KPED 01.17 – 6 szt.

PROJEKTANT

Zał. nr2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

Sporządzono na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz; U. z 2016 r. poz. 290, z późniejszymi zmianami)

I Strona tytułowa

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego: sieć kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej drodze powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin.

Teren inwestycji: pas drogowy rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w powiecie wołomińskim.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego,
ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin

3.Projektant: mgr inż. Konrad Suliński, Upr. bud. MAZ/0213/POOS/10, Zam. Budziska, ul. Krucza 39a, 05-079 Okuniew.

Projektant sprawdzający: mgr inż. Sebastian Durda, Upr. bud. MAZ/0343/POOS/14, Zam. ul. Krasnobrodzka 2/185, 03 - 214 Warszawa.

Warszawa, grudzień 2017 r.

II Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót przewiduje budowę:

- kanały deszczowe z rur PVC Dz 500 x 14,6 mm SN8 o łącznej długości 935,50 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 400 x 11,7 mm SN8 o łącznej długości 666,65 m,
- kanały deszczowe z rur PVC Dz 315 x 9,2 mm SN8 o łącznej długości 257,55 m,
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 266,55 m,
- separator substancji ropopochodnych o średnicy DN1500 mm - 2 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu - 3 szt.,
- studnie betonowe DN1200 mm - 51 szt.,
- studzienki inspekcyjne PP DN600 mm - 4 szt.,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 88 szt.,
- wylotu prefabrykowanego DN315 mm wg. KPED 2.16 - 2 szt.,
- klapy zwrotnej skośna DN315 mm - 2 szt.

Ponadto, przewiduje się budowę:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 200 x 5,9 mm SN8 o łącznej długości 38,40 m,
- betonowe wpusty uliczne DN500 mm z osadnikiem 0,95 m - 6 szt.,
- wyloty prefabrykowane DN200 z umocnieniami dna rowu wg KPED 01.17 - 6 szt.

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie Nie występuje podział na kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Kanalizację deszczową, jako inwestycję liniową traktuje się jako całość.

Roboty towarzyszące:

- Odtworzenie nawierzchni w pasie robót, pobocza itp.,
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej.

Wykonanie robót:

Przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w umocnionych wykopach wąskoprzestrzennych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Wzdłuż rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W znajduje się istniejąca zabudowa - budynki jednorodzinne. Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna i kanalizacja sanitarna.

Należy pamiętać, że w trakcie wykonywania prac mogą pojawić się elementy uzbrojenia podziemnego, które nie były ujawnione na mapach stanowiących materiał do wykonania niniejszego projektu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie następujących robót:

- wykonywania robót ziemnych, osunięcia gruntu,
- wykonanie przewiertu sterowanego,
- umacnianie wykopów,
- zgrzewanie rur,
- transportu rur,
- transportu materiałów do miejsca ich wbudowania,
- montażu rur w wykopach,
- wykonywania podsypki pod rurociągi,
- wykonywania zasypki i zagęszczenia,
- odtworzenie nawierzchni.

Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należą:

- wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i transportem urobku,
- hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może nastąpić podczas wykonywania robót, takich jak:

- wykopy liniowe tj. kanały kanalizacji deszczowej,
- wykopy obiektowe,
- zgrzewanie rur - porażenie prądem, poparzenie poprzez manipulowaniu płytą grzewczą,
- roboty wykonywane podczas przewiertu sterowanego,
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu – osunięcie skarpy,
- roboty związane z odwodnieniem wykopu,
- roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczeniem gruntu,
- składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych,
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów energetycznych, wykonywanie wykopów po błędnej lokalizacji skrzyżowań z mediami,
- obsługa agregatu prądotwórczego.

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem:

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów odnośnie robót budowlano - montażowych,
- niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego,
- lekceważenia przepisów BHP przez ekipę Wykonawcy,
- braku badań lekarskich, szkoleń okresowych pracowników,
- pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni,
- niezachowania elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogących znaleźć się w rejonie frontu robót,
- nie zapewnienia opieki nad dziećmi przez mieszkańców posesji sąsiadujących z robotami,
- nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obsługi zgrzewarek, agregatów prądotwórczych oraz elektronarzędzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

Budowa projektowanego przewodu wodociągowego winna być realizowana w sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy, jak i mieszkańców posesji sąsiadujących z frontem robót oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:

- określić w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,
- plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- praca winna być zorganizowana w sposób uniemożliwiający kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiałów,
- drogi w rejonie prowadzonych robót winny zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców,
- należy sprawdzić, czy urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadają stosowne paszporty i świadectwa,
- dokładnie ustalić z nadzorem technicznym miejsce i sposób prowadzenia robót, aby uniknąć kolizji z trasami instalacji, urządzeń podziemnych i naziemnych,
- oznakować dokładnie trasy instalacji i urządzeń podziemnych oraz określić bezpieczną odległość pracy.

W trakcie trwania robót należy przestrzegać następujących zasad:

a) wykopy liniowe powinny być:

- szalowane i wyposażone w bezpieczne zejście lub drabiny wystawione 75 cm poza krawędź,
- zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznakowane,
- w nocy wykopy powinny być oświetlone światłem żółtym, a w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, powinny być zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku i w nocy w światło ostrzegawcze koloru żółtego,
- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robót winny być odpowiednio zabezpieczone,
- przy każdym wznowieniu robót, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan umocowania ścian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy użyciu koparki lub dźwigu należy zwracać uwagę na to czy:

- nie tworzą się nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
- nie tworzy się niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy urobku lub niebezpieczeństwo upadku urobku bądź pojemnika na pracownika przebywającego wewnątrz wykopu,
- podwozie maszyny pracującej nie jest ustawione zbyt blisko krawędzi wykopu, co może spowodować osunięcie się gruntu,
- pojazdy i maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę posiadają świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i certyfikaty,
- sprzęt używany przy budowie jest prawidłowo konserwowany i poddawany okresowym przeglądom.

c) przy robotach związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu należy uważać na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzętem mechanicznym nie występuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa przebywających w sąsiedztwie pracowników,
- w wyniku prowadzonych prac nie tworzą się nawisy gruntu oraz możliwość podkopania skarpy,
- urządzenia służące do zagęszczania są sprawne technicznie.

d) składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych:

- urobek powstały podczas wykonywania wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,
- elementy składowane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osunięciem składowanej pryzmy i przygnieceniem osób znajdujących się w pobliżu składowiska,
- materiały budowlane powinny być zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodować zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu środka transportu,
- roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem instytucji określonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów energetycznych powinny być wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,
- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
- z zachowaniem szczególnej ostrożności, a jeżeli nieznane jest położenie przewodów na głębokości większej niż 0,40 m należy kopać tylko łopatami bez użycia kilofów.

f) wykonywanie wykopów po błędnej lokalizacji skrzyżowań z mediami:

- w wyniku błędów w określeniu przez służby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyżowań z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) może wystąpić ryzyko uszkodzenia tych przewodów, a tym samym ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowa przebywających w sąsiedztwie ludzi - wybuch gazu, porażenie prądem,
- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania.

6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w' strefach Z szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy, należy przestrzegać następujących zasad:

- do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie,
- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na stanowisku pracy,
- każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe,
- do prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownictwo robót może skierować tylko tych pracowników, którzy spełniają te wymagania,
- pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronna, obuwie robocze i sprzęt ochrony osobistej. Odzież winna być odpowiednia do warunków klimatycznych i pogodowych, a sprzęt ochronny – do charakteru wykonywanej pracy.

UWAGA:

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociąga za sobą wykonywania robót wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art.21a ust. 1a pkt. 1 oraz 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, w przypadku robót budowlanych mających trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na budowie ogłoszeń zawierających dane dotyczące BIOZ.

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
Inspektorat Wołomin
05-200 Wołomin, Kobyłkowska 1
tel./fax 22 787-19-99
http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.wolomin@wzmiuw.waw.pl

W/IWO-4105.721/16

Wołomin, 15.07.2016r.

Biuro Projektów Drogowych
TMP Projekt
ul. Dziedzickiego 32
21-500 Biała Podlaska

W odpowiedzi na pismo z dnia 17-06-2016r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa Inspektorat w Wołominie po zapoznaniu się z warunkami miejscowymi wyraża zgodę na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W w miejscowościach Helenów i Zagościniec gmina Wołomin za pośrednictwem ewidencyjnego rowu melioracyjnego R-3 do rzeki Czarnej w km 16+408 w miejscowości Helenów oraz za pośrednictwem ewidencyjnego rowu melioracyjnego R-5 do rzeki Czarnej w km 17+843 w miejscowości Zagościniec na następujących warunkach:

1. Zrzut ścieków deszczowych i roztopowych nie może przekroczyć wartości właściwej dla odpływu naturalnego wód opadowych z powierzchni nieurwardzonych – tj. zrzut do rzeki Czarnej w km 16+408 - 122,0 [l/s], zrzut do rzeki Czarnej w km 17+843 - 100,0 [l/s].
2. Zrzut ścieków winien odbywać się w sposób kontrolowany poprzez zastosowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych lub wykonanie wylotów w sposób uniemożliwiający przekroczenie tej wartości.
3. W okresach wezbrań wód w korycie rzeki Czarnej oraz w rowach melioracyjnych R-3 i R-5, ścieki opadowe powinny być retencjonowane w kanałach lub zbiornikach retencyjnych.
4. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w miejscowym Starostwie Powiatowym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowów melioracyjnych R-3 i R-5 do rzeki Czarnej.
5. Udział Starostwa Powiatowego w Wołominie w utrzymaniu rowów melioracyjnych R-3 i R-5 przez Gminę Wołomin przy udziale pozostałych osób fizycznych i prawnych korzystających z odprowadzania wód i ścieków do ww. rowów.
6. Partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Czarnej w rozmiarze ustalonym w oparciu o dane uzyskane w Inspektoracie WZMiUW w Wołominie.

Uzgodnienie końcowe nastąpi na podstawie przedłożonej do zaopiniowania dokumentacji technicznej spełniającej warunki zawarte w pkt. 1-4.

Przypominamy jednocześnie, że za poprawność rozwiązań projektowych pod względem technicznym odpowiada projektant oraz sprawdzający projekt ze strony biura projektowego.

WZMiUW Oddział w W-wie
Inspektorat w Wołominie
Paweł Bodecki
mgr inż. Paweł Bodecki
Starszy Specjalista

Do wiadomości:
1) WZMiUW Inspektorat w Wołominie – a/a

Sprawę prowadzi:
Starszy Specjalista – mgr inż. Paweł Bodecki

Wołomin dnia 19.04.2017

Starosta Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: **PODK.6630. 271.2017**
Data wpływu wniosku: 4.04.2017

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312 W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, sieć sanitarna

Wnioskodawca: TMP PROJEKT Biuro Projektów Drogowych Piotr Szydłowski
Inwestor: Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska – Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

(2) HID

* Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

(3) P. Wik pod względem wysokościowym uzgodnić z P. Wik telefonicznie


4)


Przewodniczący Narady
Na podstawie oceny geodezyjnej prace za
mierzone z zachowaniem odległości nie
mieszczące się pozostawienie. Po wypełnieniu ww.
pomiar kolizyjności projektu sieci uzbrojenia geodezyjnej

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.19 .04.2017

Lp	*Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią*	*Stanowisko Uczestnika narady*	*Imię i Nazwisko*	*Podpis*
1.	*Przewodniczący Narady Koordynacyjnej*	[illegible]	Bożena Kowalewska	
2.	*Wydział Budownictwa*	b. u.	[illegible]	
3.	*Wydział Inwestycji i Drogownictwa*	[illegible]	[illegible]	
4.	*Wydział Ochrony Środowiska*	Bez uwag	[illegible]	
5.	*PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa*	b. u.	[illegible]	
6.	*PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa*	[illegible]	[illegible]	
7.	*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin*	[illegible]	[illegible]	
8.	*J.W. 3688 Sochaczew*	—	nb	—
9.	*Projektant*	—	nb	—
10.	Wojew. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w W-wie Inspektorat Wołomin	b. u.	WZMiUW Oddział w W-wie Inspektorat w Wołominie mgr inż. Paweł Bodecki	

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej


ul. 100-lecia
ul. Podwale
ul. Kościuszki
ul. Kościelna
ul. Kościelna
ul. Kościelna


MAPA SYTUACJI POGLĄDOWYCH
1:1000
LEGENDA:
BRANŻA DROGOWA
BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA
BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
STAROSTA WOŁOMIŃSKI
ZATWIERDZAM
PROJEKT BUDOWLANY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAGOSPODAROWANIE WEŁOSKIE
STYCZEŃ 2014
L2



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
terenu publicznego - gm. Wołomin
obr. Helenów, Zagościniec 02,03,04,05,
ul. 100-lecia Gł. św. 101,94

L. Dz.		skala: 1:500, 2016
Wojewodztwo:	mazowieckie	Zagościniec
		obręb: 0
Jednostka ewidencyjna:	Wołomin	Wołomin
		arkusz: 2
		mapa z dnia: 2016-10-03
Obręb ewidencyjny:	Helenów	Wołomin
		Zagościniec
		BUDYNKI
Rodzaj mapy:	zasadnicza	
Mapa sporządzona na podstawie:		
Nazwa zakładu wykonującego:	przekazującego pikietach	PUNO 2000/7
	wykonawcy	Nr. ew.
Oświadczam, że mapa spełnia wymogi art. 4 pkt. 2 ustawy.		09.09.2016
Oświadczam, że informacje o przebiegach sieci uzbrojenia terenu zostały naniesione na podstawie danych przekazanych przez poszczególnych właścicieli.		Rita Gedanitz
Oświadczam, że mapa spełnia wymogi art. 4 pkt. 2 ustawy.		Data

Mapa została sporządzona na podstawie aktualnych na dzień wykonania map zasadniczych i innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

GEODETYCZNE BIUROZ.IA
Rita Gedanitz
ul. Wrzosowa 32
05-250 Radzymin

STAROSTA WOŁOMIŃSKI
Data wpływu wniosku
Data wydania mapy
Podpis

LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA
- projektowany krawężnik betonowy 15x30
- projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x22
- projektowana obrzeża chodnikowe 6x30

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA
- projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite
- projektowany wpust betonowy DN500 mm
- projektowana studzienka rewizyjna PP DN600 mm
- projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
- projektowany separator substancji ropopochodnych DN2500 mm

BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA
- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna
- projektowana studnia DN425 mm
- projektowana studnia pomiarowo / czyszczakowa DN1000 mm
- projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
- projektowany pompownie ścieków DN1500 mm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
- elementy elektroenerget. do demontażu
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia
- projektowany słupy energetyczne

INWESTOR:	POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Piotr Szydłowski ul. Wróblińska 8 m. 103 03-286 Warszawa tel. 504 636 727 e-mail: biuroPiotrSzydlowski@

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312W NA ODCINKU OD RONDA W ZAGOŚCIŃCU NA POŁĄCZENIU UL. 100-LECIA, PODMIEJSKIEJ, SZKOLNEJ DO UL. BOBRYNY W HELENOWIE

ADRES: woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY
FAZA:	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

TYTUŁ RYSUNKU: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU** SKALA: 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Wilodzik	drogowa	LUBM/0139/OIIB/17	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Lasowski	drogowa	MAZ/0089/PDI/15	
Projektant	mgr inż. Sebastian Dorda	inżynieryjna bez ograniczeń	MAZ/0369/POOS/16	
Sprawdzający	mgr inż. Kawcał Tadeusz	inżynieryjna bez ograniczeń	MAZ/0698/WOI	
Projektant	mgr inż. Marcin Warzocha	elektroenerget.	MAZ/0084/PWOE/13	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwat	elektroenerget.	MAZ/0438/POOE/05	

DATA: STYCZEŃ 2016 NR RYSUNKU: 2.3



LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawężnik betonowy 15x30
- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- proj. obrzeża chodnikowe 8x30

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite
- proj. wpusty betonowe DN500 mm
- proj. studzienka rewizyjna PP DN600 mm
- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- proj. separator substancji ropopochodnych DN2500 mm

BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA

- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. studnia DN425 mm
- proj. studnie pomiarowe / czyszczakowe DN1000 mm
- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- proj. pompownie ścieków DN1500 mm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZN

- elementy elektroenerget. do demontażu
- proj. słupy energetyczne

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Franciszka 1
tel./fax 22 776 31 23
NIP 125-00-05-468 REGON 012822330

INWESTOR:	POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Piotr Szydłowski ul. Wiatraczna 56A, 103 03-216 Warszawa tel. 506-426-712 e-mail: biuro@tmpsystem.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312W NA ODCINKU OD RONDA W ZAGOŚCIŃCU NA POŁĄCZENIU UL. 100-LECIA, PODMIEJSKIEJ, SZKOLNEJ DO UL. BORUWY W HELENOWIE

ADRES: woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA: 1:500

STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Tomasz Mikołajek	drogowa	LUB/0017/POOD/12	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Łazowski	drogowa	MAZ/0509/PBD/15	
Projektant	mgr inż. Sebastian Darda	inżynieryjne sieci kanalizacyjne	MAZ/0343/POOS/14	
Sprawdzający	mgr inż. Konrad Sublicki	inżynieryjne sieci kanalizacyjne	MAZ/0509/96/10	
Projektant	mgr inż. Marcin Wojnicki	elektroenerget.	MAZ/0054/POOE/13	
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Harwas	elektroenerget.	MAZ/0419/POOE/09	
DATA:	STYCZEŃ 2016	NR RYSUNKU:		2.4


L. Dz.

Województwo		0646-1361-2016
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	Helenów, Zagościniec
	nazwa	143413_8 Wołomin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004.0009 0004.0033, 0004.0035
	nazwa	Helenów, Zagościniec 01.03.04.05
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych		PUWG 2000/7
	wysokości	Kr. Bł.
Oznaczenie granic obiektu, wraz z zaznaczeniem aktualnego stanu prawnego		06.05.2015
Oznaczenie informacji o występowaniach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntu, zdefiniowanych w granicach projektowanego inwestycji		Nie badano
Oznaczenie z sytuacji konturu użytku gruntowego, który nie jest uwidoczniony w mapie zasadniczej wraz z treścią tego użytku		brak

Na wyrysie nie stwierdzono w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

GEOMETRYCZNIE GEODEZJA
05-200 Wołomin Zagościniec
ul. Wiosenna 10
www.geometrycznie.pl

mgr inż. Piotr Kowalski
uprawnienia nr 21780
tel. 502 900 150



LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawężnik betonowy 15x30
- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- proj. obrzeża chodnikowe 8x30

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 klasy "S" lite
- proj. wpusty betonowe DN500 mm
- proj. studzienka rewizyjna PP DN600 mm
- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- proj. separator substancji ropopochodnych DN2500 mm

BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA

- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. studnia DN425 mm
- proj. studnie pomiarowe / czyszczakowe DN1000 mm
- proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZN


- elementy elektroenerget. do demontażu
- proj. słupy energetyczne

PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-250 Wołomin, ul. Brzeska 1 Tel./fax 22 787 20 01 NIP 125-00-55-426, REGON 011728235

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH terenu położonego: gm. Wołomin obr. Helenów, Zagościniec 02,03,04,05, ul. 100-lecia dz. ew. 292,34

Skala 1:500

Oświadczenie o zgodności mapy z bazą danych BDOT500 i GESUT: Mapa nie zawiera treści stanowiących informację sfery ograniczonego dostępu.



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna
tel./fax 22 776-[illegible]-21
NIP 125-00-[illegible]

- odcinek DP objęty opracowaniem
- miejsce odprowadzenia wód opadowych

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych
Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych
"TMP PROJEKT"
ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Plan orientacyjny	**1:10 000**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**1**



LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. oś jezdni
- proj. krawężnik betonowy 15x30
- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- proj. opornik betonowy 12x25 cm
- proj. obrzeża chodnikowe 8x30
- proj. pobocze gruntowe
- ist. granice nieruchomości
- ist. numer nieruchomości
- ist. granice obrębów
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- linia rozgraniczająca teren podlegający ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości
- proj. rów przydrożny
- proj. przepust PEHD SN8

BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8
- Wp1...Wp94 - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m
- S1.1 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu
- S1.2...S1.32 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- St1.1...St1.2 - proj. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
- SEP1 - proj. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm
- S2.1, S2.9 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu
- S2.2 ...S2.22 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- St2.1...St2.2 - proj. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
- SEP2 - proj. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm
- Sistn - istn. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
- przyłącza wodociągowe do przebudowy wysokościowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Brzozowa 1
tel./fax 22 771 01 21
REGON 015192230 NIP 125-00-05-805

INWESTOR:	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:*
ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TBP PROJEKT" ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa tel. 506-426-712 e-mail: biuro@tbpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:


Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**	*BRANŻA:* **KANALIZACJA DESZCZOWA**
TYTUŁ RYSUNKU: **Plan sytuacyjny**	*SKALA:* **1:500**

STANOWISKO	*IMIĘ I NAZWISKO*	*SPECJALNOŚĆ*	*NR UPRAWNIEŃ*	*PODPIS*
Projektant	**mgr inż. Stanisław Sulisław**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0211/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**2.1**


LEGENDA:
BRANŻA DROGOWA
- proj. oś jezdni
- proj. krawężnik betonowy 15x30
- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- proj. opornik betonowy 12x25 cm
- proj. obrzeża chodnikowe 8x30
- proj. pobocze gruntowe
- ist. granice nieruchomości
- ist. numer nieruchomości
- ist. granice obrębów
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- linia rozgraniczająca teren podlegający ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości
- proj. rów przydrożny
- proj. przepust PEHD SN8
BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
- proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8
Wp1...Wp94 - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m
St.1.1 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu
St.2...St.32 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
St1.1...St1.2 - proj. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
SEP1 - proj. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm
S2.1...S2.3 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu
St2.2...St2.22 - proj. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
St2.1...St2.2 - proj. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
SEP2 - proj. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm
Istn. - istn. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
- przyłącza wodociągowe do przebudowy wysokościowej
Wp7 (-1.40) 98.68
Wp6 (-1.40) 98.68
Wp5 (-1.40) 98.68
Wp4 (-1.40) 98.68
Wp3 (-1.40) 98.68
Wp2 (-1.40) 98.68
St1.1 (-1.40) 98.68
St1.2 (-1.40) 98.68
St2.1 (-1.40) 98.68
St2.2 (-1.40) 98.68
St2.3 (-1.40) 98.68
St2.4 (-1.40) 98.68
St2.5 (-1.40) 98.68
St2.6 (-1.40) 98.68
St2.7 (-1.40) 98.68
St2.8 (-1.40) 98.68
St2.9 (-1.40) 98.68
St2.10 (-1.40) 98.68
St2.11 (-1.40) 98.68
St2.12 (-1.40) 98.68
St2.13 (-1.40) 98.68
St2.14 (-1.40) 98.68
St2.15 (-1.40) 98.68
St2.16 (-1.40) 98.68
St2.17 (-1.40) 98.68
St2.18 (-1.40) 98.68
St2.19 (-1.40) 98.68
St2.20 (-1.40) 98.68
St2.21 (-1.40) 98.68
St2.22 (-1.40) 98.68
SEP2 (-1.40) 98.68
St2.1 (-1.40) 98.68
St2.2 (-1.40) 98.68
St2.3 (-1.40) 98.68
St2.4 (-1.40) 98.68
St2.5 (-1.40) 98.68
St2.6 (-1.40) 98.68
St2.7 (-1.40) 98.68
St2.8 (-1.40) 98.68
St2.9 (-1.40) 98.68
St2.10 (-1.40) 98.68
St2.11 (-1.40) 98.68
St2.12 (-1.40) 98.68
St2.13 (-1.40) 98.68
St2.14 (-1.40) 98.68
St2.15 (-1.40) 98.68
St2.16 (-1.40) 98.68
St2.17 (-1.40) 98.68
St2.18 (-1.40) 98.68
St2.19 (-1.40) 98.68
St2.20 (-1.40) 98.68
St2.21 (-1.40) 98.68
St2.22 (-1.40) 98.68
SEP1 (-1.50) 98.58
St1.1 (-1.50) 98.58
St1.2 (-1.50) 98.58
Wp1 (-1.40) 98.68
Wp2 (-1.40) 98.68
Wp3 (-1.40) 98.68
Wp4 (-1.40) 98.68
Wp5 (-1.40) 98.68
Wp6 (-1.40) 98.68
Wp7 (-1.40) 98.68
R
R
R



LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA
- projekt. oś jezdni
- projekt. krawężnik betonowy 15x30
- projekt. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- projekt. opornik betonowy 12x25 cm
- projekt. obrzeża chodnikowe 8x30
- projekt. pobocze gruntowe
- ist. granice nieruchomości
- ist. numer nieruchomości
- ist. granice obrębów
- linia rozgraniczająca teren inwestycji
- linia rozgraniczająca teren podlegający ogrodzeniu w korytarzu z nieruchomości
- projekt. rów przydrożny

BRANŻA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
- projekt. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8
- projekt. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m
- projekt. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z regulatorem przepływu
- projekt. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- projekt. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
- projekt. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm z regulatorem przepływu
- projekt. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- projekt. studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm
- projekt. studzienki rewizyjne PP DN600 mm
- projekt. separator substancji ropopochodnych DN1500 mm
- istn. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
- projekcja wodociągowa do przełożenia/ wysokościowej

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 1
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Spółka Projektowa Drogowych
Spółka Projektowa Drogowych
ul. Wolbromska 2a, 30-716 Kraków
tel. 12 266 00 00
e-mail: biuro@spdgroup.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączenia ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU: **Plan sytuacyjny** — *SKALA:* **1:500**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. Stanisława Sulińska**	**konstrukcyjno - i inż. konstrukcyjno - budowlanej**	**MAZ/023/POOK/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Derda**	**konstrukcyjno - i inż. konstrukcyjno - budowlanej**	**MAZ/0434/POOK/14**	


DATA: **GRUDZIEŃ 2017** — *NR RYSUNKU:* **2.3**




LEGENDA

BRANŻA DROGOWA

- proj. nr projekt
- proj. krawężnik betonowy 15x30
- proj. krawężnik betonowy obniżony 15x22
- proj. ściek betonowy 12x26 cm
- proj. obrzeże chodnikowe 8x30
- proj. pobocze gruntowe
- proj. zjazd indywidualny
- istn. numer nieruchomości
- istn. granice ulegające
- istn. nawierzchnia asfaltowa
- istn. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- istn. nawierzchnia z płyt betonowych
- istn. nawierzchnia gruntowa
- istn. nawierzchnia z kostki kamiennej
- istn. nawierzchnia z kostki





PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 1230000 00 499, REGON 017282330

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Projekt Biuro Projektów Drogowych

Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"
ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin


STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**


BRANŻA: **KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU: **Profil podłużny kanalizacji deszczowej**

SKALA: **1:100/500**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**3.1**


ODCINKI PROFILU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PVC-u Dz500x14,6mm Klasy "S" Lite L=619.35m
PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite L=255.20m
PVC-u Dz315x9,2mm Klasy "S" Lite L=172.30m
UWAGA!
W układzie kanalizacji deszczowej S1 przewidziano przetłoczenie wysokościowe trzech przyłączy wodociągowego o średnicy DZ50 mm i dwóch przyłączy o średnicy DZ40.
PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKT
CARTAPOWLICE WOŁOMIŃSKIE
ul. Ignacego Krasickiego
05-200 Wołomin
ADRES OBIEKTU
Budowlana droga gruntowa nr 6372W na skrzyżowaniu z ul. Ignacego Krasickiego w Zagościńcu na podjazdzie ul. 1500-lecia, Podwiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin
ADRES
wraz z ul. Ignacego Krasickiego w Zagościńcu, ul. 1500-lecia, Podwiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin
BRANŻA
wraz z ul. Ignacego Krasickiego w Zagościńcu, ul. 1500-lecia, Podwiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin
TEMAT
wraz z ul. Ignacego Krasickiego w Zagościńcu, ul. 1500-lecia, Podwiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin
PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJA DESZCZOWA
NAZWA RYSUNKU
Profil podłużny kanalizacji deszczowej
SKALA
1:100/1000
OPRACOWAŁ
SPRAWDZIŁ
DATA OPRACOWANIA
PAKIET
Projektant
mgr inż. Stanisław Sobiech
Sprawdzający
mgr inż. Sebastian Borda
DATA
GRUDZIEŃ 2017
BRANŻA PROJEKTANTA
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
NR RYSUNKU
3.2



INWESTOR:	PROJEKTANCI PROJEKTOWANEJ:
ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ul. Piaskowa 1 05-200 Wołomin	Konfederacja Pracy, Biura Projektów Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiatraczna 27, 04-476 Warszawa tel. 22 616 73 73, fax 22 616 73 74 e-mail: biuro@konfederacja.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:


Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej	**1:100/500**
NAZWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Stanisława Saliński	instalacje i sieci kanalizacyjne i wodociągowe	MAZ/0179/POOK/16	
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Darda	instalacje i sieci kanalizacyjne i wodociągowe	MAZ/0339/POOK/14	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**	NR RYSUNKU:	**3.3**	

INWESTOR:	ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Konsorcjum Firm: Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tomasz Kowal ul. Modlińska 190a, 03-216 Warszawa tel. 506 456 741 Biuro Projektowe Sokołowski Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 05-250 Radzymin
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin**
ADRES:	**woj. mazowiecki, powiat wołomiński, gm. Wołomin**
TYTUŁ/CZĘŚĆ:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**KANALIZACJA DESZCZOWA**
TYTUŁ RYSUNKU:	**Profil podłużny kanalizacji deszczowej**
SKALA:	**1:100/500**
STADIUM/RZ. OBIE. CZĄSTKOWEJ:	
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	
NR UPRAWNIEŃ:	
PODPIS:	
Projektował: mgr inż. Stanisław Kowal Sokołowski	MAŁOPOLSKIE WOJ. Inżynieryjna bez ograniczeń w zakresie mostów i tuneli
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Dorda	MAŁOPOLSKIE WOJ. Inżynieryjna bez ograniczeń w zakresie mostów i tuneli
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**
NR RYSUNKU:	**3.4**


1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU
POZIOM PODWNIKAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Wp57
85.00 m n.p.m.
Wp58
Wp59
Wp60
Wp61
Wp62
Wp63
Wp64
Wp65
Wp66
Wp67
Wp68
Wp69
Wp70
Wp71
Wp72
Wp73
Wp74
Wp75
Wp76
Wp77
Wp78
Wp79
Wp80
Wp81
Wp82
Wp83
Wp84
Wp85
Wp86
Wp87
Wp88
Wp89
Wp90
Wp91
Wp92
Wp93
Wp94
Wp95
Wp96
Wp97
Wp98
Wp99
Wp100
Wp101
Wp102
Wp103
Wp104
Wp105
Wp106
Wp107
Wp108
Wp109
Wp110
Wp111
Wp112
Wp113
Wp114
Wp115
Wp116
Wp117
Wp118
Wp119
Wp120
Wp121
Wp122
Wp123
Wp124
Wp125
Wp126
Wp127
Wp128
Wp129
Wp130
Wp131
Wp132
Wp133
Wp134
Wp135
Wp136
Wp137
Wp138
Wp139
Wp140
Wp141
Wp142
Wp143
Wp144
Wp145
Wp146
Wp147
Wp148
Wp149
Wp150
Wp151
Wp152
Wp153
Wp154
Wp155
Wp156
Wp157
Wp158
Wp159
Wp160
Wp161
Wp162
Wp163
Wp164
Wp165
Wp166
Wp167
Wp168
Wp169
Wp170
Wp171
Wp172
Wp173
Wp174
Wp175
Wp176
Wp177
Wp178
Wp179
Wp180
Wp181
Wp182
Wp183
Wp184
Wp185
Wp186
Wp187
Wp188
Wp189
Wp190
Wp191
Wp192
Wp193
Wp194
Wp195
Wp196
Wp197
Wp198
Wp199
Wp200
Wp201
Wp202
Wp203
Wp204
Wp205
Wp206
Wp207
Wp208
Wp209
Wp210
Wp211
Wp212
Wp213
Wp214
Wp215
Wp216
Wp217
Wp218
Wp219
Wp220
Wp221
Wp222
Wp223
Wp224
Wp225
Wp226
Wp227
Wp228
Wp229
Wp230
Wp231
Wp232
Wp233
Wp234
Wp235
Wp236
Wp237
Wp238
Wp239
Wp240
Wp241
Wp242
Wp243
Wp244
Wp245
Wp246
Wp247
Wp248
Wp249
Wp250
Wp251
Wp252
Wp253
Wp254
Wp255
Wp256
Wp257
Wp258
Wp259
Wp260
Wp261
Wp262
Wp263
Wp264
Wp265
Wp266
Wp267
Wp268
Wp269
Wp270
Wp271
Wp272
Wp273
Wp274
Wp275
Wp276
Wp277
Wp278
Wp279
Wp280
Wp281
Wp282
Wp283
Wp284
Wp285
Wp286
Wp287
Wp288
Wp289
Wp290
Wp291
Wp292
Wp293
Wp294
Wp295
Wp296
Wp297
Wp298
Wp299
Wp300
Wp301
Wp302
Wp303
Wp304
Wp305
Wp306
Wp307
Wp308
Wp309
Wp310
Wp311
Wp312
Wp313
Wp314
Wp315
Wp316
Wp317
Wp318
Wp319
Wp320
Wp321
Wp322
Wp323
Wp324
Wp325
Wp326
Wp327
Wp328
Wp329
Wp330
Wp331
Wp332
Wp333
Wp334
Wp335
Wp336
Wp337
Wp338
Wp339
Wp340
Wp341
Wp342
Wp343
Wp344
Wp345
Wp346
Wp347
Wp348
Wp349
Wp350
Wp351
Wp352
Wp353
Wp354
Wp355
Wp356
Wp357
Wp358
Wp359
Wp360
Wp361
Wp362
Wp363
Wp364
Wp365
Wp366
Wp367
Wp368
Wp369
Wp370
Wp371
Wp372
Wp373
Wp374
Wp375
Wp376
Wp377
Wp378
Wp379
Wp380
Wp381
Wp382
Wp383
Wp384
Wp385
Wp386
Wp387
Wp388
Wp389
Wp390
Wp391
Wp392
Wp393
Wp394
Wp395
Wp396
Wp397
Wp398
Wp399
Wp400
Wp401
Wp402
Wp403
Wp404
Wp405
Wp406
Wp407
Wp408
Wp409
Wp410
Wp411
Wp412
Wp413
Wp414
Wp415
Wp416
Wp417
Wp418
Wp419
Wp420
Wp421
Wp422
Wp423
Wp424
Wp425
Wp426
Wp427
Wp428
Wp429
Wp430
Wp431
Wp432
Wp433
Wp434
Wp435
Wp436
Wp437
Wp438
Wp439
Wp440
Wp441
Wp442
Wp443
Wp444
Wp445
Wp446
Wp447
Wp448
Wp449
Wp450
Wp451
Wp452
Wp453
Wp454
Wp455
Wp456
Wp457
Wp458
Wp459
Wp460
Wp461
Wp462
Wp463
Wp464
Wp465
Wp466
Wp467
Wp468
Wp469
Wp470
Wp471
Wp472
Wp473
Wp474
Wp475
Wp476
Wp477
Wp478
Wp479
Wp480
Wp481
Wp482
Wp483
Wp484
Wp485
Wp486
Wp487
Wp488
Wp489
Wp490
Wp491
Wp492
Wp493
Wp494
Wp495
Wp496
Wp497
Wp498
Wp499
Wp500
Wp501
Wp502
Wp503
Wp504
Wp505
Wp506
Wp507
Wp508
Wp509
Wp510
Wp511
Wp512
Wp513
Wp514
Wp515
Wp516
Wp517
Wp518
Wp519
Wp520
Wp521
Wp522
Wp523
Wp524
Wp525
Wp526
Wp527
Wp528
Wp529
Wp530
Wp531
Wp532
Wp533
Wp534
Wp535
Wp536
Wp537
Wp538
Wp539
Wp540
Wp541
Wp542
Wp543
Wp544
Wp545
Wp546
Wp547
Wp548
Wp549
Wp550
Wp551
Wp552
Wp553
Wp554
Wp555
Wp556
Wp557
Wp558
Wp559
Wp560
Wp561
Wp562
Wp563
Wp564
Wp565
Wp566
Wp567
Wp568
Wp569
Wp570
Wp571
Wp572
Wp573
Wp574
Wp575
Wp576
Wp577
Wp578
Wp579
Wp580
Wp581
Wp582
Wp583
Wp584
Wp585
Wp586
Wp587
Wp588
Wp589
Wp590
Wp591
Wp592
Wp593
Wp594
Wp595
Wp596
Wp597
Wp598
Wp599
Wp600
Wp601
Wp602
Wp603
Wp604
Wp605
Wp606
Wp607
Wp608
Wp609
Wp610
Wp611
Wp612
Wp613
Wp614
Wp615
Wp616
Wp617
Wp618
Wp619
Wp620
Wp621
Wp622
Wp623
Wp624
Wp625
Wp626
Wp627
Wp628
Wp629
Wp630
Wp631
Wp632
Wp633
Wp634
Wp635
Wp636
Wp637
Wp638
Wp639
Wp640
Wp641
Wp642
Wp643
Wp644
Wp645
Wp646
Wp647
Wp648
Wp649
Wp650
Wp651
Wp652
Wp653
Wp654
Wp655
Wp656
Wp657
Wp658
Wp659
Wp660
Wp661
Wp662
Wp663
Wp664
Wp665
Wp666
Wp667
Wp668
Wp669
Wp670
Wp671
Wp672
Wp673
Wp674
Wp675
Wp676
Wp677
Wp678
Wp679
Wp680
Wp681
Wp682
Wp683
Wp684
Wp685
Wp686
Wp687
Wp688
Wp689
Wp690
Wp691
Wp692
Wp693
Wp694
Wp695
Wp696
Wp697
Wp698
Wp699
Wp700
Wp701
Wp702
Wp703
Wp704
Wp705
Wp706
Wp707
Wp708
Wp709
Wp710
Wp711
Wp712
Wp713
Wp714
Wp715
Wp716
Wp717
Wp718
Wp719
Wp720
Wp721
Wp722
Wp723
Wp724
Wp725
Wp726
Wp727
Wp728
Wp729
Wp730
Wp731
Wp732
Wp733
Wp734
Wp735
Wp736
Wp737
Wp738
Wp739
Wp740
Wp741
Wp742
Wp743
Wp744
Wp745
Wp746
Wp747
Wp748
Wp749
Wp750
Wp751
Wp752
Wp753
Wp754
Wp755
Wp756
Wp757
Wp758
Wp759
Wp760
Wp761
Wp762
Wp763
Wp764
Wp765
Wp766
Wp767
Wp768
Wp769
Wp770
Wp771
Wp772
Wp773
Wp774
Wp775
Wp776
Wp777
Wp778
Wp779
Wp780
Wp781
Wp782
Wp783
Wp784
Wp785
Wp786
Wp787
Wp788
Wp789
Wp790
Wp791
Wp792
Wp793
Wp794
Wp795
Wp796
Wp797
Wp798
Wp799
Wp800
Wp801
Wp802
Wp803
Wp804
Wp805
Wp806
Wp807
Wp808
Wp809
Wp810
Wp811
Wp812
Wp813
Wp814
Wp815
Wp816
Wp817
Wp818
Wp819
Wp820
Wp821
Wp822
Wp823
Wp824
Wp825
Wp826
Wp827
Wp828
Wp829
Wp830
Wp831
Wp832
Wp833
Wp834
Wp835
Wp836
Wp837
Wp838
Wp839
Wp840
Wp841
Wp842
Wp843
Wp844
Wp845
Wp846
Wp847
Wp848
Wp849
Wp850
Wp851
Wp852
Wp853
Wp854
Wp855
Wp856
Wp857
Wp858
Wp859
Wp860
Wp861
Wp862
Wp863
Wp864
Wp865
Wp866
Wp867
Wp868
Wp869
Wp870
Wp871
Wp872
Wp873
Wp874
Wp875
Wp876
Wp877
Wp878
Wp879
Wp880
Wp881
Wp882
Wp883
Wp884
Wp885
Wp886
Wp887
Wp888
Wp889
Wp890
Wp891
Wp892
Wp893
Wp894
Wp895
Wp896
Wp897
Wp898
Wp899
Wp900
Wp901
Wp902
Wp903
Wp904
Wp905
Wp906
Wp907
Wp908
Wp909
Wp910
Wp911
Wp912
Wp913
Wp914
Wp915
Wp916
Wp917
Wp918
Wp919
Wp920
Wp921
Wp922
Wp923
Wp924
Wp925
Wp926
Wp927
Wp928
Wp929
Wp930
Wp931
Wp932
Wp933
Wp934
Wp935
Wp936
Wp937
Wp938
Wp939
Wp940
Wp941
Wp942
Wp943
Wp944
Wp945
Wp946
Wp947
Wp948
Wp949
Wp950
Wp951
Wp952
Wp953
Wp954
Wp955
Wp956
Wp957
Wp958
Wp959
Wp960
Wp961
Wp962
Wp963
Wp964
Wp965
Wp966
Wp967
Wp968
Wp969
Wp970
Wp971
Wp972
Wp973
Wp974
Wp975
Wp976
Wp977
Wp978
Wp979
Wp980
Wp981
Wp982
Wp983
Wp984
Wp985
Wp986
Wp987
Wp988
Wp989
Wp990
Wp991
Wp992
Wp993
Wp994
Wp995
Wp996
Wp997
Wp998
Wp999
Wp1000
Wp1001
Wp1002
Wp1003
Wp1004
Wp1005
Wp1006
Wp1007
Wp1008
Wp1009
Wp1010
Wp1011
Wp1012
Wp1013
Wp1014
Wp1015
Wp1016
Wp1017
Wp1018
Wp1019
Wp1020
Wp1021
Wp1022
Wp1023
Wp1024
Wp1025
Wp1026
Wp1027
Wp1028
Wp1029
Wp1030
Wp1031
Wp1032
Wp1033
Wp1034
Wp1035
Wp1036
Wp1037
Wp1038
Wp1039
Wp1040
Wp1041
Wp1042
Wp1043
Wp1044
Wp1045
Wp1046
Wp1047
Wp1048
Wp1049
Wp1050
Wp1051
Wp1052
Wp1053
Wp1054
Wp1055
Wp1056
Wp1057
Wp1058
Wp1059
Wp1060
Wp1061
Wp1062
Wp1063
Wp1064
Wp1065
Wp1066
Wp1067
Wp1068
Wp1069
Wp1070
Wp1071
Wp1072
Wp1073
Wp1074
Wp1075
Wp1076
Wp1077
Wp1078
Wp1079
Wp1080
Wp1081
Wp1082
Wp1083
Wp1084
Wp1085
Wp1086
Wp1087
Wp1088
Wp1089
Wp1090
Wp1091
Wp1092
Wp1093
Wp1094
Wp1095
Wp1096
Wp1097
Wp1098
Wp1099
Wp1100
Wp1101
Wp1102
Wp1103
Wp1104
Wp1105
Wp1106
Wp1107
Wp1108
Wp1109
Wp1110
Wp1111
Wp1112
Wp1113
Wp1114
Wp1115
Wp1116
Wp1117
Wp1118
Wp1119
Wp1120
Wp1121
Wp1122
Wp1123
Wp1124
Wp1125
Wp1126
Wp1127
Wp1128
Wp1129
Wp1130
Wp1131
Wp1132
Wp1133
Wp1134
Wp1135
Wp1136
Wp1137
Wp1138
Wp1139
Wp1140
Wp1141
Wp1142
Wp1143
Wp1144
Wp1145
Wp1146
Wp1147
Wp1148
Wp1149
Wp1150
Wp1151
Wp1152
Wp1153
Wp1154
Wp1155
Wp1156
Wp1157
Wp1158
Wp1159
Wp1160
Wp1161
Wp1162
Wp1163
Wp1164
Wp1165
Wp1166
Wp1167
Wp1168
Wp1169
Wp1170
Wp1171
Wp1172
Wp1173
Wp1174
Wp1175
Wp1176
Wp1177
Wp1178
Wp1179
Wp1180
Wp1181
Wp1182
Wp1183
Wp1184
Wp1185
Wp1186
Wp1187
Wp1188
Wp1189
Wp1190
Wp1191
Wp1192
Wp1193
Wp1194
Wp1195
Wp1196
Wp1197
Wp1198
Wp1199
Wp1200
Wp1201
Wp1202
Wp1203
Wp1204
Wp1205
Wp1206
Wp1207
Wp1208
Wp1209
Wp1210
Wp1211
Wp1212
Wp1213
Wp1214
Wp1215
Wp1216
Wp1217
Wp1218
Wp1219
Wp1220
Wp1221
Wp1222
Wp1223
Wp1224
Wp1225
Wp1226
Wp1227
Wp1228
Wp1229
Wp1230
Wp1231
Wp1232
Wp1233
Wp1234
Wp1235
Wp1236
Wp1237
Wp1238
Wp1239
Wp1240
Wp1241
Wp1242
Wp1243
Wp1244
Wp1245
Wp1246
Wp1247
Wp1248
Wp1249
Wp1250
Wp1251
Wp1252
Wp1253
Wp1254
Wp1255
Wp1256
Wp1257
Wp1258
Wp1259
Wp1260
Wp1261
Wp1262
Wp1263
Wp1264
Wp1265
Wp1266
Wp1267
Wp1268
Wp1269
Wp1270
Wp1271
Wp1272
Wp1273
Wp1274
Wp1275
Wp1276
Wp1277
Wp1278
Wp1279
Wp1280
Wp1281
Wp1282
Wp1283
Wp1284
Wp1285
Wp1286
Wp1287
Wp1288
Wp1289
Wp1290
Wp1291
Wp1292
Wp1293
Wp1294
Wp1295
Wp1296
Wp1297
Wp1298
Wp1299
Wp1300
Wp1301
Wp1302
Wp1303
Wp1304
Wp1305
Wp1306
Wp1307
Wp1308
Wp1309
Wp1310
Wp1311
Wp1312
Wp1313
Wp1314
Wp1315
Wp1316
Wp1317
Wp1318
Wp1319
Wp1320
Wp1321
Wp1322
Wp1323
Wp1324
Wp1325
Wp1326
Wp1327
Wp1328
Wp1329
Wp1330
Wp1331
Wp1332
Wp1333
Wp1334
Wp1335
Wp1336
Wp1337
Wp1338
Wp1339
Wp1340
Wp1341
Wp1342
Wp1343
Wp1344
Wp1345
Wp1346
Wp1347
Wp1348
Wp1349
Wp1350
Wp1351
Wp1352
Wp1353
Wp1354
Wp1355
Wp1356
Wp1357
Wp1358
Wp1359
Wp1360
Wp1361
Wp1362
Wp1363
Wp1364
Wp1365
Wp1366
Wp1367
Wp1368
Wp1369
Wp1370
Wp1371
Wp1372
Wp1373
Wp1374
Wp1375
Wp1376
Wp1377
Wp1378
Wp1379
Wp1380
Wp1381
Wp1382
Wp1383
Wp1384
Wp1385
Wp1386
Wp1387
Wp1388
Wp1389
Wp1390
Wp1391
Wp1392
Wp1393
Wp1394
Wp1395
Wp1396
Wp1397
Wp1398
Wp1399
Wp1400
Wp1401
Wp1402
Wp1403
Wp1404
Wp1405
Wp1406
Wp1407
Wp1408
Wp1409
Wp1410
Wp1411
Wp1412
Wp1413
Wp1414
Wp1415
Wp1416
Wp1417
Wp1418
Wp1419
Wp1420
Wp1421
Wp1422
Wp1423
Wp1424
Wp1425
Wp1426
Wp1427
Wp1428
Wp1429
Wp1430
Wp1431
Wp1432
Wp1433
Wp1434
Wp1435
Wp1436
Wp1437
Wp1438
Wp1439
Wp1440
Wp1441
Wp1442
Wp1443
Wp1444
Wp1445
Wp1446
Wp1447
Wp1448
Wp1449
Wp1450
Wp1451
Wp1452
Wp1453
Wp1454
Wp1455
Wp1456
Wp1457
Wp1458
Wp1459
Wp1460
Wp1461
Wp1462
Wp1463
Wp1464
Wp1465
Wp1466
Wp1467
Wp1468
Wp1469
Wp1470
Wp1471
Wp1472
Wp1473
Wp1474
Wp1475
Wp1476
Wp1477
Wp1478
Wp1479
Wp1480
Wp1481
Wp1482
Wp1483
Wp1484
Wp1485
Wp1486
Wp1487
Wp1488
Wp1489
Wp1490
Wp1491
Wp1492
Wp1493
Wp1494
Wp1495
Wp1496
Wp1497
Wp1498
Wp1499
Wp1500
Wp1501
Wp1502
Wp1503
Wp1504
Wp1505
Wp1506
Wp1507
Wp1508
Wp1509
Wp1510
Wp1511
Wp1512
Wp1513
Wp1514
Wp1515
Wp1516
Wp1517
Wp1518
Wp1519
Wp1520
Wp1521
Wp1522
Wp1523
Wp1524
Wp1525
Wp1526
Wp1527
Wp1528
Wp1529
Wp1530
Wp1531
Wp1532
Wp1533
Wp1534
Wp1535
Wp1536
Wp1537
Wp1538
Wp1539
Wp1540
Wp1541
Wp1542
Wp1543
Wp1544
Wp1545
Wp1546
Wp1547
Wp1548
Wp1549
Wp1550
Wp1551
Wp1552
Wp1553
Wp1554
Wp1555
Wp1556
Wp1557
Wp1558
Wp1559
Wp1560
Wp1561
Wp1562
Wp1563
Wp1564
Wp1565
Wp1566
Wp1567
Wp1568
Wp1569
Wp1570
Wp1571
Wp1572
Wp1573
Wp1574
Wp1575
Wp1576
Wp1577
Wp1578
Wp1579
Wp1580
Wp1581
Wp1582
Wp1583
Wp1584
Wp1585
Wp1586
Wp1587
Wp1588
Wp1589
Wp1590
Wp1591
Wp1592
Wp1593
Wp1594
Wp1595
Wp1596
Wp1597
Wp1598
Wp1599
Wp1600
Wp1601
Wp1602
Wp1603
Wp1604
Wp1605
Wp1606
Wp1607
Wp1608
Wp1609
Wp1610
Wp1611
Wp1612
Wp1613
Wp1614
Wp1615
Wp1616
Wp1617
Wp1618
Wp1619
Wp1620
Wp1621
Wp1622
Wp1623
Wp1624
Wp1625
Wp1626
Wp1627
Wp1628
Wp1629
Wp1630
Wp1631
Wp1632
Wp1633
Wp1634
Wp1635
Wp1636
Wp1637
Wp1638
Wp1639
Wp1640
Wp1641
Wp1642
Wp1643
Wp1644
Wp1645
Wp1646
Wp1647
Wp1648
Wp1649
Wp1650
Wp1651
Wp1652
Wp1653
Wp1654
Wp1655
Wp1656
Wp1657
Wp1658
Wp1659
Wp1660
Wp1661
Wp1662
Wp1663
Wp1664
Wp1665
Wp1666
Wp1667
Wp1668
Wp1669
Wp1670
Wp1671
Wp1672
Wp1673
Wp1674
Wp1675
Wp1676
Wp1677
Wp1678
Wp1679
Wp1680
Wp1681
Wp1682
Wp1683
Wp1684
Wp1685
Wp1686
Wp1687
Wp1688
Wp1689
Wp1690
Wp1691
Wp1692
Wp1693
Wp1694
Wp1695
Wp1696
Wp1697
Wp1698
Wp1699
Wp1700
Wp1701
Wp1702
Wp1703
Wp1704
Wp1705
Wp1706
Wp1707
Wp1708
Wp1709
Wp1710
Wp1711
Wp1712
Wp1713
Wp1714
Wp1715
Wp1716
Wp1717
Wp1718
Wp1719
Wp1720
Wp1721
Wp1722
Wp1723
Wp1724
Wp1725
Wp1726
Wp1727
Wp1728
Wp1729
Wp1730
Wp1731
Wp1732
Wp1733
Wp1734
Wp1735
Wp1736
Wp1737
Wp1738
Wp1739
Wp1740
Wp1741
Wp1742
Wp1743
Wp1744
Wp1745
Wp1746
Wp1747
Wp1748
Wp1749
Wp1750
Wp1751
Wp1752
Wp1753
Wp1754
Wp1755
Wp1756
Wp1757
Wp1758
Wp1759
Wp1760
Wp1761
Wp1762
Wp1763
Wp1764
Wp1765
Wp1766
Wp1767
Wp1768
Wp1769
Wp1770
Wp1771
Wp1772
Wp1773
Wp1774
Wp1775
Wp1776
Wp1777
Wp1778
Wp1779
Wp1780
Wp1781
Wp1782
Wp1783
Wp1784
Wp1785
Wp1786
Wp1787
Wp1788
Wp1789
Wp1790
Wp1791
Wp1792
Wp1793
Wp1794
Wp1795
Wp1796
Wp1797
Wp1798
Wp1799
Wp1800
Wp1801
Wp1802
Wp1803
Wp1804
Wp1805
Wp1806
Wp1807
Wp1808
Wp1809
Wp1810
Wp1811
Wp1812
Wp1813
Wp1814
Wp1815
Wp1816
Wp1817
Wp1818
Wp1819
Wp1820
Wp1821
Wp1822
Wp1823
Wp1824
Wp1825
Wp1826
Wp1827
Wp1828
Wp1829
Wp1830
Wp1831
Wp1832
Wp1833
Wp1834
Wp1835
Wp1836
Wp1837
Wp1838
Wp1839
Wp1840
Wp1841
Wp1842
Wp1843
Wp1844
Wp1845
Wp1846
Wp1847
Wp1848
Wp1849
Wp1850
Wp1851
Wp1852
Wp1853
Wp1854
Wp1855
Wp1856
Wp1857
Wp1858
Wp1859
Wp1860
Wp1861
Wp1862
Wp1863
Wp1864
Wp1865
Wp1866
Wp1867
Wp1868
Wp1869
Wp1870
Wp1871
Wp1872
Wp1873
Wp1874
Wp1875
Wp1876
Wp1877
Wp1878
Wp1879
Wp1880
Wp1881
Wp1882
Wp1883
Wp1884
Wp1885
Wp1886
Wp1887
Wp1888
Wp1889
Wp1890
Wp1891
Wp1892
Wp1893
Wp1894
Wp1895
Wp1896
Wp1897
Wp1898
Wp1899
Wp1900
Wp1901
Wp1902
Wp1903
Wp1904
Wp1905
Wp1906
Wp1907
Wp1908
Wp1909
Wp1910
Wp1911
Wp1912
Wp1913
Wp1914
Wp1915
Wp1916
Wp1917
Wp1918
Wp1919
Wp1920
Wp1921
Wp1922
Wp1923
Wp1924
Wp1925
Wp1926
Wp1927
Wp1928
Wp1929
Wp1930
Wp1931
Wp1932
Wp1933
Wp1934
Wp1935
Wp1936
Wp1937
Wp1938
Wp1939
Wp1940
Wp1941
Wp1942
Wp1943
Wp1944
Wp1945
Wp1946
Wp1947
Wp1948
Wp1949
Wp1950
Wp1951
Wp1952
Wp1953
Wp1954
Wp1955
Wp1956
Wp1957
Wp1958
Wp1959
Wp1960
Wp1961
Wp1962
Wp1963
Wp1964
Wp1965
Wp1966
Wp1967
Wp1968
Wp1969
Wp1970
Wp1971
Wp1972
Wp1973
Wp1974
Wp1975
Wp1976
Wp1977
Wp1978
Wp1979
Wp1980
Wp1981
Wp1982
Wp1983
Wp1984
Wp1985
Wp1986
Wp1987
Wp1988
Wp1989
Wp1990
Wp1991
Wp1992
Wp1993
Wp1994
Wp1995
Wp1996
Wp1997
Wp1998
Wp1999
Wp2000
Wp2001
Wp2002
Wp2003
Wp2004
Wp2005
Wp2006
Wp2007
Wp2008
Wp2009
Wp2010
Wp2011
Wp2012
Wp2013
Wp2014
Wp2015
Wp2016
Wp2017
Wp2018
Wp2019
Wp2020
Wp2021
Wp2022
Wp2023
Wp2024
Wp2025
Wp2026
Wp2027
Wp2028
Wp2029
Wp2030
Wp2031
Wp2032
Wp2033
Wp2034
Wp2035
Wp2036
Wp2037
Wp2038
Wp2039
Wp2040
Wp2041
Wp2042
Wp2043
Wp2044
Wp2045
Wp2046
Wp2047
Wp2048
Wp2049
Wp2050
Wp2051
Wp2052
Wp2053
Wp2054
Wp2055
Wp2056
Wp2057
Wp2058
Wp2059
Wp2060
Wp2061
Wp2062
Wp2063
Wp2064
Wp2065
Wp2066
Wp2067
Wp2068
Wp2069
Wp2070
Wp2071
Wp2072
Wp2073
Wp2074
Wp2075
Wp2076
Wp2077
Wp2078
Wp2079
Wp2080
Wp2081
Wp2082
Wp2083
Wp2084
Wp2085
Wp2086
Wp2087
Wp2088
Wp2089
Wp2090
Wp2091
Wp2092
Wp2093
Wp2094
Wp2095
Wp2096
Wp2097
Wp2098
Wp2099
Wp2100
Wp2101
Wp2102
Wp2103
Wp2104
Wp2105
Wp2106
Wp2107
Wp2108
Wp2109
Wp2110
Wp2111
Wp2112
Wp2113
Wp2114
Wp2115
Wp2116
Wp2117
Wp2118
Wp2119
Wp2120
Wp2121
Wp2122
Wp2123
Wp2124
Wp2125
Wp2126
Wp2127
Wp2128
Wp2129
Wp2130
Wp2131
Wp2132
Wp2133
Wp2134
Wp2135
Wp2136
Wp2137
Wp2138
Wp2139
Wp2140
Wp2141
Wp2142
Wp2143
Wp2144
Wp2145
Wp2146
Wp2147
Wp2148
Wp2149
Wp2150
Wp2151
Wp2152
Wp2153
Wp2154
Wp2155
Wp2156
Wp2157
Wp2158
Wp2159
Wp2160
Wp2161
Wp2162
Wp2163
Wp2164
Wp2165
Wp2166
Wp2167
Wp2168
Wp2169
Wp2170
Wp2171
Wp2172
Wp2173
Wp2174
Wp2175
Wp2176
Wp2177
Wp2178
Wp2179
Wp2180
Wp2181
Wp2182
Wp2183
Wp2184
Wp2185
Wp2186
Wp2187
Wp2188
Wp2189
Wp2190
Wp2191
Wp2192
Wp2193
Wp2194
Wp2195
Wp2196
Wp2197
Wp2198
Wp2199
Wp2200
Wp2201
Wp2202
Wp2203
Wp2204
Wp2205
Wp2206
Wp2207
Wp2208
Wp2209
Wp2210
Wp2211
Wp2212
Wp2213
Wp2214
Wp2215
Wp2216
Wp2217
Wp2218
Wp2219
Wp2220
Wp2221
Wp2222
Wp2223
Wp2224
Wp2225
Wp2226
Wp2227
Wp2228
Wp2229
Wp2230
Wp2231
Wp2232
Wp2233
Wp2234
Wp2235
Wp2236
Wp2237
Wp2238
Wp2239
Wp2240
Wp2241
Wp2242
Wp2243
Wp2244
Wp2245
Wp2246
Wp2247
Wp2248
Wp2249
Wp2250
Wp2251
Wp2252
Wp2253
Wp2254
Wp2255
Wp2256
Wp2257
Wp2258
Wp2259
Wp2260
Wp2261
Wp2262
Wp2263
Wp2264
Wp2265
Wp2266
Wp2267
Wp2268
Wp2269
Wp2270
Wp2271
Wp2272
Wp2273
Wp2274
Wp2275
Wp2276
Wp2277
Wp2278
Wp2279
Wp2280
Wp2281
Wp2282
Wp2283
Wp2284
Wp2285
Wp2286
Wp2287
Wp2288
Wp2289
Wp2290
Wp2291
Wp2292
Wp2293
Wp2294
Wp2295
Wp2296
Wp2297
Wp2298
Wp2299
Wp2300
Wp2301
Wp2302
Wp2303
Wp2304
Wp2305
Wp2306
Wp2307
Wp2308
Wp2309
Wp2310
Wp2311
Wp2312
Wp2313
Wp2314
Wp2315
Wp2316
Wp2317
Wp2318
Wp2319
Wp2320
Wp2321
Wp2322
Wp2323
Wp2324
Wp2325
Wp2326
Wp2327
Wp2328
Wp2329
Wp2330
Wp2331
Wp2332
Wp2333
Wp2334
Wp2335
Wp2336
Wp2337
Wp2338
Wp2339
Wp2340
Wp2341
Wp2342
Wp2343
Wp2344
Wp2345
Wp2346
Wp2347
Wp2348
Wp2349
Wp2350
Wp2351
Wp2352
Wp2353
Wp2354
Wp2355
Wp2356
Wp2357
Wp2358
Wp2359
Wp2360
Wp2361
Wp2362
Wp2363
Wp2364
Wp2365
Wp2366
Wp2367
Wp2368
Wp2369
Wp2370
Wp2371
Wp2372
Wp2373
Wp2374
Wp2375
Wp2376
Wp2377
Wp2378
Wp2379
Wp2380
Wp2381
Wp2382
Wp2383
Wp2384
Wp2385
Wp2386
Wp2387
Wp2388
Wp2389
Wp2390
Wp2391
Wp2392
Wp2393
Wp2394
Wp2395
Wp2396
Wp2397
Wp2398
Wp2399
Wp2400
Wp2401
Wp2402
Wp2403
Wp2404
Wp2405
Wp2406
Wp2407
Wp2408
Wp2409
Wp2410
Wp2411
Wp2412
Wp2413
Wp2414
Wp2415
Wp2416
Wp2417
Wp2418
Wp2419
Wp2420
Wp2421
Wp2422
Wp2423
Wp2424
Wp2425
Wp2426
Wp2427
Wp2428
Wp2429
Wp2430
Wp2431
Wp2432
Wp2433
Wp2434
Wp2435
Wp2436
Wp2437
Wp2438
Wp2439
Wp2440
Wp2441
Wp2442
Wp2443
Wp2444
Wp2445
Wp2446
Wp2447
Wp2448
Wp2449
Wp2450
Wp2451
Wp2452
Wp2453
Wp2454
Wp2455
Wp2456
Wp2457
Wp2458
Wp2459
Wp2460
Wp2461
Wp2462
Wp2463
Wp2464
Wp2465
Wp2466
Wp2467
Wp2468
Wp2469
Wp2470
Wp2471
Wp2472
Wp2473
Wp2474
Wp2475
Wp2476
Wp2477
Wp2478
Wp2479
Wp2480
Wp2481
Wp2482
Wp2483
Wp2484
Wp2485
Wp2486
Wp2487
Wp2488
Wp2489
Wp2490
Wp2491
Wp2492
Wp2493
Wp2494
Wp2495
Wp2496
Wp2497
Wp2498
Wp2499
Wp2500
Wp2501
Wp2502
Wp2503
Wp2504
Wp2505
Wp2506
Wp2507
Wp2508
Wp2509
Wp2510
Wp2511
Wp2512
Wp2513
Wp2514
Wp2515
Wp2516
Wp2517
Wp2518
Wp2519
Wp2520
Wp2521
Wp2522
Wp2523
Wp2524
Wp2525
Wp2526
Wp2527
Wp2528
Wp2529
Wp2530
Wp2531
Wp2532
Wp2533
Wp2534
Wp2535
Wp2536
Wp2537
Wp2538
Wp2539
Wp2540
Wp2541
Wp2542
Wp2543
Wp2544
Wp2545
Wp2546
Wp2547
Wp2548
Wp2549
Wp2550
Wp2551
Wp2552
Wp2553
Wp2554
Wp2555
Wp2556
Wp2557
Wp2558
Wp2559
Wp2560
Wp2561
Wp2562
Wp2563
Wp2564
Wp2565
Wp2566
Wp2567
Wp2568
Wp2569
Wp2570
Wp2571
Wp2572
Wp2573
Wp2574
Wp2575
Wp2576
Wp2577
Wp2578
Wp2579
Wp2580
Wp2581
Wp2582
Wp2583
Wp2584
Wp2585
Wp2586
Wp2587
Wp2588
Wp2589
Wp2590
Wp2591
Wp2592
Wp2593
Wp2594
Wp2595
Wp2596
Wp2597
Wp2598
Wp2599
Wp2600
Wp2601
Wp2602
Wp2603
Wp2604
Wp2605
Wp2606
Wp2607
Wp2608
Wp2609
Wp2610
Wp2611
Wp2612
Wp2613
Wp2614
Wp2615
Wp2616
Wp2617
Wp2618
Wp2619
Wp2620
Wp2621
Wp2622
Wp2623
Wp2624
Wp2625
Wp2626
Wp2627
Wp2628
Wp2629
Wp2630
Wp2631
Wp2632
Wp2633
Wp2634
Wp2635
Wp2636
Wp2637
Wp2638
Wp2639
Wp2640
Wp2641
Wp2642
Wp2643
Wp2644
Wp2645
Wp2646
Wp2647
Wp2648
Wp2649
Wp2650
Wp2651
Wp2652
Wp2653
Wp2654
Wp2655
Wp2656
Wp2657
Wp2658
Wp2659
Wp2660
Wp2661
Wp2662
Wp2663
Wp2664
Wp2665
Wp2666
Wp2667
Wp2668
Wp2669
Wp2670
Wp2671
Wp2672
Wp2673
Wp2674
Wp2675
Wp2676
Wp2677
Wp2678
Wp2679
Wp2680
Wp2681
Wp2682
Wp2683
Wp2684
Wp2685
Wp2686
Wp2687
Wp2688
Wp2689
Wp2690
Wp2691
Wp2692
Wp2693
Wp2694
Wp2695
Wp2696
Wp2697
Wp2698
Wp2699
Wp2700
Wp2701
Wp2702
Wp2703
Wp2704
Wp2705
Wp2706
Wp2707
Wp2708
Wp2709
Wp2710
Wp2711
Wp2712
Wp2713
Wp2714
Wp2715
Wp2716
Wp2717
Wp2718
Wp2719
Wp2720
Wp2721
Wp2722
Wp2723
Wp2724
Wp2725
Wp2726
Wp2727
Wp2728
Wp2729
Wp2730
Wp2731
Wp2732
Wp2733
Wp2734
Wp2735
Wp2736
Wp2737
Wp2738
Wp2739
Wp2740
Wp2741
Wp2742
Wp2743
Wp2744
Wp2745
Wp2746
Wp2747
Wp2748
Wp2749
Wp2750
Wp2751
Wp2752
Wp2753
Wp2754
Wp2755
Wp2756
Wp2757
Wp2758
Wp2759
Wp2760
Wp2761
Wp2762
Wp2763
Wp2764
Wp2765
Wp2766
Wp2767
Wp2768
Wp2769
Wp2770
Wp2771
Wp2772
Wp2773
Wp2774
Wp2775
Wp2776
Wp2777
Wp2778
Wp2779
Wp2780
Wp2781
Wp2782
Wp2783
Wp2784
Wp2785
Wp2786
Wp2787
Wp2788
Wp2789
Wp2790
Wp2791
Wp2792
Wp2793
Wp2794
Wp2795
Wp2796
Wp2797
Wp2798
Wp2799
Wp2800
Wp2801
Wp2802
Wp2803
Wp2804
Wp2805
Wp2806
Wp2807
Wp2808
Wp2809
Wp2810
Wp2811
Wp2812
Wp2813
Wp2814
Wp2815
Wp2816
Wp2817
Wp2818
Wp2819
Wp2820
Wp2821
Wp2822
Wp2823
Wp2824
Wp2825
Wp2826
Wp2827
Wp2828
Wp2829
Wp2830
Wp2831
Wp2832
Wp2833
Wp2834
Wp2835
Wp2836
Wp2837
Wp2838
Wp2839
Wp2840
Wp2841
Wp2842
Wp2843






PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330
-4-


INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin**	
ADRES: **woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin**	
STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**	*BRANŻA:* **KANALIZACJA DESZCZOWA**
TYTUŁ RYSUNKU: **Schemat przepływowej studni betonowej DN 1200**	*SKALA:* **1:20**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**4.1**

A – A



B – B



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin


STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat studni kaskadowej DN1200 - S2.18	**1:20**


STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**4.2**




Kineta przelotowa typ I





Kineta przelotowa typ J (kątowa)




Kineta połączeniowa typ T







Kineta zbiorcza typ X



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**


TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat studzienki inspekcyjnej PP DN600	**1:10**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**4.3**


A–A



B–B



C–C



UWAGI:

1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonać z betonu C35/45, W-8, F-150.
2. Betonowe elementy zaizolować
3. Rzędna skrzynki wpustu wg. projektu drogowego.
4. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 kołnierzowa z kratą luźną

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin


STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat betonowego wpustu licznego DN500	**1:20**


STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**4.4**

Lp	Studnia	Średnica studni DN	Przepływ nominalny Qn	Wysokość spiętrzenia Hp	Średnica odpływu DN
[-]	[-]	[mm]	[dm^3/s]	[m]	[mm]
1	S1.1	1200	15	1,8	315
2	S2.1	1200	15	1,5	315
3	S2.9	1200	15	1,8	400

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



UWAGI OGÓLNE

1. REGULATOR PRZEPŁYWU JEST URZĄDZENIEM **NIE** WYMAGAJĄCYM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.
2. KOMORA Z REGULATOREM POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK, REGULATOR, ORAZ CAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO KOMORY JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017282330

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych
Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"
ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**


TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat studni z regulatorem przepływu	**1:25**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**4.5**

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776 21-21
NIP 125-00-05-499, REGON 017282330

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIĘ INNYCH ROZWIĄZAŃ NIŻ DOSTARCZENIE URZĄDZENIA W CAŁOŚCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.
B. SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO JEGO WNĘTRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

UWAGI OGÓLNE

1. JAKOŚĆ ŚCIEKÓW NA ODPŁYWIE Z URZĄDZENIA SPEŁNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NA ZGODNOŚĆ Z ZHARMONIZOWANĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ PN-EN 858-1, SEPARATOR POWINNIEN BYĆ OZNAKOWANY CE.
2. URZĄDZENIE POWINNO BYĆ TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWĄ JEGO IDENTYFIKACJĘ - ZARÓWNO PRZED, JAK I PO INSTALACJI W GRUNCIE.
3. NA WŁAZIE POWINNO WIDNIEĆ OZNACZENIE "ODDZIELACZ", ŁĄCZNIE Z PODANIEM KLASY POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.
4. URZĄDZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOŻE ZOSTAĆ DOPOSAŻONE W AUTOMATYCZNE UKŁADY ALARMOWE I INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin


STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:				*SKALA:*
Separator substancji ropopochodnych SEP1				**1:25**
STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**5.1**

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIĘ INNYCH ROZWIĄZAŃ NIŻ DOSTARCZENIE URZĄDZENIA W CAŁOŚCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.
B. SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO JEGO WNĘTRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

UWAGI ÓGÓLNE

1. JAKOŚĆ ŚCIEKÓW NA ODPŁYWIE Z URZĄDZENIA SPEŁNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NA ZGODNOŚĆ Z ZHARMONIZOWANĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ PN-EN 858-1, SEPARATOR POWINNIEN BYĆ OZNAKOWANY CE.
2. URZĄDZENIE POWINNO BYĆ TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWĄ JEGO IDENTYFIKACJĘ - ZARÓWNO PRZED, JAK I PO INSTALACJI W GRUNCIE.
3. NA WŁAZIE POWINNO WIDNIEĆ OZNACZENIE "ODDZIELACZ", ŁĄCZNIE Z PODANIEM KLASY POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.
4. URZĄDZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOŻE ZOSTAĆ DOPOSAŻONE W AUTOMATYCZNE UKŁADY ALARMOWE I INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017292330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**


TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Separator substancji ropopochodnych SEP2	**1:25**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**5.2**





B-B



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017232330

Wymiary podano w cm

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin


STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**


TYTUŁ RYSUNKU:				*SKALA:*
Wylot WYL1				**1:20**
STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**6.1**

Przekrój A-A



B-B





PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017282330

Wymiary podano w cm

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**


TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Wylot WYL2	**1:20**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**6.2**



Umocnienie wokół wylotów należy wyłożyć
płytami ażurowymi ECO
łączonymi zaprawą cementowo piaskową 1:2

Dno i skarpy umocnione są do górnej krawędzi skarpy rowu lub do metra powyżej rzędnej jego dna



płyty ażurowe ECO łączone zaprawą cem. piaskową 1:2 wg. KPED 01.17
podsypka piaskowa o gr. 10 cm
grunt rodzimy

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017282330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat umocnienia rowu przydrożnego przy wylocie z wpustu	**1:40**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**6.3**





PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017282330

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin


ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Przegroda w rowie	**1:20**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**6.4**



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-495, REGON 017292330



ODESKOWANIE WYKONAĆ Z DREWNA GRUBOŚCI 50mm LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ DREWNIANYCH NAKŁADEK (GRUB. 50mm)

ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAŻDORAZOWO PRZYCINAĆ DO SZEROKOŚCI WYKOPU LUB STOSOWAĆ ATESTOWANE ROZPORY ROZKRĘCANE

INWESTOR: **ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO** **ul. Prądzyńskiego 3** **05-200 Wołomin**	*JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:* TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych **Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"** **ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa** **tel. 506-426-712** **e-mail: biuro@tmpprojekt.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:


woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat zabezpieczenia wykopu	**bez skali**


STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**7**

Schemat przebudowy przyłączy wodociągowych z rur PE



1 - Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz400x11,7 mm
2 - Istniejące przyłącze wodociągowe z rur PE Dz40 lub PE Dz50
3 - Kolano elektrooporowe PE Dz40 lub Dz50 90°
4 - Rura PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7mm lub PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6mm

Schemat przebudowy przyłączy wodociągowych z rur stalowych



1 - Projektowana kanalizacja deszczowa
2 - Istniejąca sieć wodociągowa
3 - Istniejące przyłącze wodociągowe z rur stalowych DN40
4 - Istniejąca zasuwa domowa kołnierzowa
5 - Projektowana tuleja PE Dz50 z odejciem kołnierzowym DN40
6 - Projektowana rura PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6mm
7 - Projektowany łącznik kołnierzowo-zaciskowy do rur stalowych

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21
NIP 125-00-05-485, Regon 01729237

INWESTOR:

ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT"
ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa
tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, Gmina Wołomin

ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wołomiński, gm. Wołomin

STADIUM:	*BRANŻA:*
PROJEKT WYKONAWCZY	**KANALIZACJA DESZCZOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:	*SKALA:*
Schemat przebudowy przyłączy wodociągowych	**1:20**

STANOWISKO:	*IMIĘ I NAZWISKO:*	*SPECJALNOŚĆ:*	*NR UPRAWNIEŃ:*	*PODPIS:*
Projektant	**mgr inż. StaniKonrad Suliński**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0213/POOS/10**	
Sprawdzający	**mgr inż. Sebastian Durda**	**instalacje i sieci kanalizacyjne / wodociągowe**	**MAZ/0343/POOS/14**	
DATA:	**GRUDZIEŃ 2017**		*NR RYSUNKU:*	**8**

TABELA 1: ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Lp	Mb	Pkt	Rodzaj studni	Średnica	Rz.t.	Rz.ds.	Hst.	D1	Rz.D1	D2	Rz.D2	KD2	Dw1	Rz.Dw1	KDw1	Dw2	Rz.Dw2	KDw2	Typ kinety
-	-	-	-	mm	m.n.p.m	m	m	mm	m.n.p.m	mm	m.n.p.m	°	mm	m.n.p.m	°	mm	m.n.p.m	°	-
1	12,76	S1.1	Studnia betonowa z regulatorem przepływu	1200	96,14	93,29	2,85	315	93,29	500	93,29	270,4							**przepływowa**
2	24,30	S1.2	Studnia betonowa	1200	96,01	93,30	2,71	500	93,30	500	93,30	104,2							**przepływowa**
3	45,55	S1.3	Studnia betonowa	1200	95,96	93,32	2,64	500	93,32	500	93,32	178,7	200	94,70	269,7				**przepływowa**
4	55,92	S1.4	Studnia betonowa	1200	95,93	93,33	2,60	500	93,33	500	93,33	180,0	200	94,46	137,6	200	94,61	271,2	**przepływowa**
5	100,31	S1.5	Studnia betonowa	1200	95,83	93,38	2,45	500	93,38	500	93,38	173,1	200	94,51	108,7	200	94,57	267,3	**przepływowa**
6	129,90	S1.6	Studnia betonowa	1200	95,71	93,41	2,30	500	93,41	500	93,41	176,1	200	94,40	88,6	200	94,44	216,2	**przepływowa**
7	162,42	S1.7	Studnia betonowa	1200	95,58	93,44	2,14	500	93,44	500	93,44	176,8							**przepływowa**
8	200,97	S1.8	Studnia betonowa	1200	95,43	93,48	1,95	500	93,48	500	93,48	179,8	200	94,11	103,2	200	94,17	226,9	**przepływowa**
9	224,30	S1.9	Studnia betonowa	1200	95,54	93,50	2,04	500	93,50	500	93,50	178,7	200	94,28	222,5	200	94,22	105,5	**przepływowa**
10	252,12	S1.10	Studnia betonowa	1200	95,68	93,53	2,15	500	93,53	500	93,53	177,9							**przepływowa**
11	274,58	S1.11	Studnia betonowa	1200	95,79	93,55	2,24	500	93,55	500	93,55	179,1	200	94,46	102,2	200	94,53	227,4	**przepływowa**
12	324,39	S1.12	Studnia betonowa	1200	96,07	93,60	2,47	500	93,60	500	93,60	177,8	200	94,81	221,3	200	94,74	104,4	**przepływowa**
13	358,69	S1.13	Studnia betonowa	1200	96,30	93,64	2,66	500	93,64	500	93,64	179,3	200	95,04	269,5	200	94,98	89,4	**przepływowa**
14	400,68	S1.14	Studnia betonowa	1200	96,56	93,68	2,88	500	93,68	500	93,68	180,0	200	95,30	269,7	200	95,24	89,5	**przepływowa**
15	453,88	S1.15	Studnia betonowa	1200	96,81	93,73	3,08	500	93,73	500	93,73	180,2	200	95,54	269,8	200	95,48	90,0	**przepływowa**
16	484,19	S1.16	Studnia betonowa	1200	96,91	93,76	3,15	500	93,76	500	93,76	180,7	200	95,65	269,8	200	95,59	90,0	**przepływowa**
17	543,70	S1.17	Studnia betonowa	1200	96,86	93,82	3,04	500	93,82	500	93,82	178,3	200	95,60	269,4	200	95,54	89,3	**przepływowa**
18	568,38	S1.18	Studnia betonowa	1200	96,72	93,85	2,87	500	93,85	500	93,85	178,7	200	95,46	218,0	200	95,39	100,6	**przepływowa**
19	590,25	S1.19	Studnia betonowa	1200	96,75	93,87	2,88	500	93,87	500	93,87	180,4	200	95,49	270,4	200	95,35	90,1	**przepływowa**
20	632,10	S1.20	Studnia betonowa	1200	96,84	93,91	2,93	500	93,91	400	93,91	180,5	200	95,58	223,6	200	95,52	105,6	**przepływowa**
21	673,90	S1.21	Studnia betonowa	1200	96,90	93,95	2,95	400	93,95	400	93,95	182,8							**przepływowa**
22	708,10	S1.22	Studnia betonowa	1200	96,69	93,99	2,70	400	93,99	400	93,99	182,0	200	95,43	244,3	200	95,35	92,1	**przepływowa**
23	741,75	S1.23	Studnia betonowa	1200	96,50	94,02	2,48	400	94,02	400	94,02	183,4							**przepływowa**
24	757,24	S1.24	Studnia betonowa	1200	96,41	94,03	2,38	400	94,03	400	94,03	183,8	200	95,15	270,9	200	95,09	91,1	**przepływowa**
25	795,32	S1.25	Studnia betonowa	1200	96,23	94,07	2,16	400	94,07	400	94,07	181,0	200	94,98	271,1	200	94,91	91,0	**przepływowa**
26	828,30	S1.26	Studnia betonowa	1200	96,07	94,11	1,96	400	94,11	400	94,11	180,0	200	94,81	270,7	200	94,75	90,1	**przepływowa**
27	887,32	S1.27	Studnia betonowa	1200	95,84	94,16	1,68	400	94,16	315	94,16	180,0	200	94,16	270,1	200	94,16	90,2	**zbiorcza**
28	926,32	S1.28	Studnia betonowa	1200	95,95	94,20	1,75	315	94,20	315	94,20	179,7							**przepływowa**
29	965,33	S1.29	Studnia betonowa	1200	95,85	94,24	1,61	315	94,24	315	94,24	179,9	200	94,24	269,7	200	94,24	90,0	**zbiorcza**
30	996,33	S1.30	Studnia betonowa	1200	95,77	94,27	1,50	315	94,27	315	94,27	179,0	200	94,27	270,1	200	94,27	89,9	**zbiorcza**
31	1021,15	S1.31	Studnia betonowa	1200	95,85	94,40	1,45	315	94,40	315	94,40	175,0	200	94,40	88,1	200	94,40	268,0	**zbiorcza**
32	1059,60	S1.32	Studnia betonowa	1200	95,99	94,59	1,40	315	94,59				200	94,59	221,5	200	94,59	99,7	**zbiorcza**
33	18,56	S2.1	Studnia betonowa z regulatorem przepływu	1200	96,23	94,16	2,07	315	94,16	500	94,16	245,8							**przepływowa**
34	37,11	S2.2	Studnia betonowa	1200	96,27	94,23	2,04	500	94,23	500	94,23	180,2	200	95,18	89,8	200	95,15	269,9	**przepływowa**
35	88,31	S2.3	Studnia betonowa	1200	96,61	94,44	2,17	500	94,44	500	94,44	187,0	200	95,35	92,5	200	95,29	272,1	**przepływowa**
36	136,96	S2.4	Studnia betonowa	1200	96,91	94,63	2,28	500	94,63	500	94,63	181,4	200	95,65	139,2	200	95,59	255,5	**przepływowa**
37	193,11	S2.5	Studnia betonowa	1200	97,21	94,86	2,35	500	94,86	500	94,86	180,0	200	95,95	90,1	200	95,89	270,0	**przepływowa**
38	231,42	S2.6	Studnia betonowa	1200	97,41	95,01	2,40	500	95,01	500	95,01	180,0	200	96,15	90,0	200	96,10	250,8	**przepływowa**
39	287,05	S2.7	Studnia betonowa	1200	97,74	95,23	2,51	500	95,23	500	95,23	179,2	200	96,48	130,7	200	96,42	255,7	**przepływowa**
40	334,71	S2.8	Studnia betonowa	1200	97,95	95,33	2,62	500	95,33	400	95,33	176,0	200	96,69	87,2	200	96,63	267,1	**przepływowa**
41	382,58	S2.9	Studnia betonowa z regulatorem przepływu	1200	98,12	95,42	2,70	400	95,42	400	95,42	176,4	200	96,86	88,5	200	96,80	268,3	**przepływowa**
42	424,30	S2.10	Studnia betonowa	1200	98,29	95,51	2,78	400	95,51	400	95,51	172,2							**przepływowa**
43	450,40	S2.11	Studnia betonowa	1200	98,49	95,56	2,93	400	95,56	400	95,56	178,0	200	97,23	87,8	200	97,17	267,8	**przepływowa**
44	477,97	S2.12	Studnia betonowa	1200	98,72	95,62	3,10	400	95,62	400	95,62	178,4	200	97,22	90,0	200	97,41	253,9	**przepływowa**
45	513,79	S2.13	Studnia betonowa	1200	99,00	95,69	3,31	400	95,69	400	95,69	184,4	200	97,73	91,5	200	97,63	271,6	**przepływowa**
46	542,62	S2.14	Studnia betonowa	1200	99,16	95,74	3,42	400	95,74	400	95,74	182,8	200	97,90	91,1	200	97,84	270,3	**przepływowa**
47	564,48	S2.15	Studnia betonowa	1200	99,26	95,79	3,47	400	95,79	400	95,79	185,3							**przepływowa**
48	588,44	S2.16	Studnia betonowa	1200	99,21	95,84	3,37	400	95,84	400	95,84	183,4	200	97,95	92,7	200	97,89	272,7	**przepływowa**

49	613,14	S2.17	Studnia betonowa	1200	99,14	95,89	3,25	400	95,89	400	95,89	177,9	200	97,88	90,0	200	97,82	270,1	**przepływowa**
50	642,31	S2.18	Studnia betonowa	1200	99,22	95,94	3,28	400	95,94	400	96,64	182,5							**przepływowa**
51	660,46	S2.19	Studnia betonowa	1200	99,27	96,68	2,59	400	96,68	400	96,68	181,5	200	98,01	91,9				**przepływowa**
52	689,11	S2.20	Studnia betonowa	1200	99,33	96,71	2,62	400	96,71	400	96,71	178,1	200	98,07	86,8	200	98,01	266,1	**przepływowa**
53	722,16	S2.21	Studnia betonowa	1200	99,26	96,74	2,52	400	96,74	400	96,74	180,0	200	98,00	90,3	200	97,94	269,9	**przepływowa**
54	746,16	S2.22	Studnia betonowa	1200	99,21	96,77	2,44	400	96,77	315	96,77	179,7	200	97,95	90,3	200	97,89	269,9	**przepływowa**

TABELA 2: ZESTAWIENIE STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH

Lp	Mb	Pkt	Rodzaj studni	Średnica	Rz.t.	Rz.ds.	Hst.	D1	Rz.D1	D2	Rz.D2	KD2	Dw1	Rz.Dw1	KDw1	Dw2	Rz.Dw2	KDw2	Typ kinety
-	-	-	-	mm	m.n.p.m	m	m	mm	m.n.p.m	mm	m.n.p.m	°	mm	m.n.p.m	°	mm	m.n.p.m	°	-
1	4,06	St1.1	Studzienka inspekcyjna PP	600	96,00	93,24	2,76	315	93,24	315	93,24	139,5							**typ J 30°**
2	18,81	St1.2	Studzienka inspekcyjna PP	600	96,02	93,30	2,72	500	93,30	500	93,30	179,5	200	94,71	269,5				**typ I**
3	2,81	St2.1	Studzienka inspekcyjna PP	600	96,00	94,10	1,90	315	94,10	315	94,10	90,5							**typ J 90°**
4	653,46	St2.2	Studzienka inspekcyjna PP	600	99,25	96,67	2,58	400	96,67	400	96,67	180,0	200	97,92	269,6				**typ I**

TABELA 3: ZESTAWIENIE WPUSTÓW BETONOWYCH DN500

Lp	Mb	Pkt	Rodzaj studni	Średnica	Rz.t.	Rz.ds.	Hst.	D1	Rz.wł
-	-	-	-	mm	m.n.p.m	m	m	mm	m.n.p.m
1	0,00	Wp1	Betonowy wpust uliczny	500	94,96	93,22	0,79	200	94,17
2		Wp2	Betonowy wpust uliczny	500	94,92	93,25	0,72	200	94,20
3		Wp3	Betonowy wpust uliczny	500	94,52	93,14	0,43	200	94,09
4		Wp4	Betonowy wpust uliczny	500	94,68	93,14	0,59	200	94,09
5		Wp5	Betonowy wpust uliczny	500	94,79	93,16	0,68	200	94,11
6		Wp6	Betonowy wpust uliczny	500	95,25	93,87	0,43	200	94,82
7	1,85	Wp7	Betonowy wpust uliczny	500	95,93	93,78	1,20	200	94,73
8	4,70	Wp8	Betonowy wpust uliczny	500	95,93	93,73	1,25	200	94,68
9	1,32	Wp9	Betonowy wpust uliczny	500	95,81	93,47	1,39	200	94,42
10	4,31	Wp10	Betonowy wpust uliczny	500	95,81	93,53	1,33	200	94,48
11	1,29	Wp11	Betonowy wpust uliczny	500	95,74	93,35	1,44	200	94,30
12	4,32	Wp12	Betonowy wpust uliczny	500	95,74	93,41	1,38	200	94,36
13	1,32	Wp13	Betonowy wpust uliczny	500	95,82	93,32	1,55	200	94,27
14	4,29	Wp14	Betonowy wpust uliczny	500	95,82	93,38	1,49	200	94,33
15	1,29	Wp15	Betonowy wpust uliczny	500	95,81	93,24	1,62	200	94,19
16	4,29	Wp16	Betonowy wpust uliczny	500	95,81	93,30	1,56	200	94,25
17	1,29	Wp17	Betonowy wpust uliczny	500	96,04	93,89	1,20	200	94,84
18	4,29	Wp18	Betonowy wpust uliczny	500	96,04	93,89	1,20	200	94,84
19	1,10	Wp19	Betonowy wpust uliczny	500	96,20	94,05	1,20	200	95,00
20	4,35	Wp20	Betonowy wpust uliczny	500	96,20	94,05	1,20	200	95,00
21	1,33	Wp21	Betonowy wpust uliczny	500	96,38	94,23	1,20	200	95,18
22	4,32	Wp22	Betonowy wpust uliczny	500	96,38	94,23	1,20	200	95,18
23	1,45	Wp23	Betonowy wpust uliczny	500	96,66	94,51	1,20	200	95,46
24	5,47	Wp24	Betonowy wpust uliczny	500	96,66	94,51	1,20	200	95,46
25	1,54	Wp25	Betonowy wpust uliczny	500	96,81	94,66	1,20	200	95,61
26	4,47	Wp26	Betonowy wpust uliczny	500	96,81	94,66	1,20	200	95,61
27	1,30	Wp27	Betonowy wpust uliczny	500	96,72	94,57	1,20	200	95,52
28	6,69	Wp28	Betonowy wpust uliczny	500	96,68	94,53	1,20	200	95,48
29	1,69	Wp29	Betonowy wpust uliczny	500	96,69	94,54	1,20	200	95,49
30	5,01	Wp30	Betonowy wpust uliczny	500	96,69	94,54	1,20	200	95,49
31	1,28	Wp31	Betonowy wpust uliczny	500	96,83	94,68	1,20	200	95,63
32	4,33	Wp32	Betonowy wpust uliczny	500	96,83	94,68	1,20	200	95,63
33	1,31	Wp33	Betonowy wpust uliczny	500	96,88	94,73	1,20	200	95,68
34	4,31	Wp34	Betonowy wpust uliczny	500	96,88	94,73	1,20	200	95,68
35	1.32	Wp35	Betonowy wpust uliczny	500	96,77	94,62	1,20	200	95,57
36	4,30	Wp36	Betonowy wpust uliczny	500	96,77	94,62	1,20	200	95,57
37	1,28	Wp37	Betonowy wpust uliczny	500	96,53	94,38	1,20	200	95,33
38	4,70	Wp38	Betonowy wpust uliczny	500	96,53	94,38	1,20	200	95,33
39	1,28	Wp39	Betonowy wpust uliczny	500	96,27	94,12	1,20	200	95,07
40	4,30	Wp40	Betonowy wpust uliczny	500	96,27	94,12	1,20	200	95,07
41	1,59	Wp41	Betonowy wpust uliczny	500	96,04	93,89	1,20	200	94,84
42	4,85	Wp42	Betonowy wpust uliczny	500	96,04	93,89	1,20	200	94,84
43	1,43	Wp43	Betonowy wpust uliczny	500	95,76	93,61	1,20	200	94,56
44	4,80	Wp44	Betonowy wpust uliczny	500	95,76	93,61	1,20	200	94,56
45	1,56	Wp45	Betonowy wpust uliczny	500	95,51	93,36	1,20	200	94,31
46	4,46	Wp46	Betonowy wpust uliczny	500	95,51	93,36	1,20	200	94,31
47	1,44	Wp47	Betonowy wpust uliczny	500	95,40	93,25	1,20	200	94,20
48	4,42	Wp48	Betonowy wpust uliczny	500	95,40	93,25	1,20	200	94,20

49	2,10	Wp49	Betonowy wpust uliczny	500	95,68	93,53	1,20	200	94,48
50	4,30	Wp50	Betonowy wpust uliczny	500	95,69	93,54	1,20	200	94,49
51	4,66	Wp51	Betonowy wpust uliczny	500	95,80	93,65	1,20	200	94,60
52	1,31	Wp52	Betonowy wpust uliczny	500	95,80	93,65	1,20	200	94,60
53	9,57	Wp53	Betonowy wpust uliczny	500	95,85	93,70	1,20	200	94,65
54	1,53	Wp54	Betonowy wpust uliczny	500	95,90	93,75	1,20	200	94,70
55	1,30	Wp55	Betonowy wpust uliczny	500	95,93	93,78	1,20	200	94,73
56	3,80	Wp56	Betonowy wpust uliczny	500	95,99	93,84	1,20	200	94,79
57	1,28	Wp57	Betonowy wpust uliczny	500	96,24	94,29	1,00	200	95,24
58	4,29	Wp58	Betonowy wpust uliczny	500	96,24	94,29	1,00	200	95,24
59	1,32	Wp59	Betonowy wpust uliczny	500	96,58	94,43	1,20	200	95,38
60	4,30	Wp60	Betonowy wpust uliczny	500	96,58	94,43	1,20	200	95,38
61	1,57	Wp61	Betonowy wpust uliczny	500	96,88	94,73	1,20	200	95,68
62	4,46	Wp62	Betonowy wpust uliczny	500	96,88	94,73	1,20	200	95,68
63	1,31	Wp63	Betonowy wpust uliczny	500	97,18	95,03	1,20	200	95,98
64	4,30	Wp64	Betonowy wpust uliczny	500	97,18	95,03	1,20	200	95,98
65	1,31	Wp65	Betonowy wpust uliczny	500	97,38	95,23	1,20	200	96,18
66	4,56	Wp66	Betonowy wpust uliczny	500	97,39	95,24	1,20	200	96,19
67	1,67	Wp67	Betonowy wpust uliczny	500	97,71	95,56	1,20	200	96,51
68	4,44	Wp68	Betonowy wpust uliczny	500	97,71	95,56	1,20	200	96,51
69	1,29	Wp69	Betonowy wpust uliczny	500	97,92	95,77	1,20	200	96,72
70	4,30	Wp70	Betonowy wpust uliczny	500	97,92	95,77	1,20	200	96,72
71	1,31	Wp71	Betonowy wpust uliczny	500	98,09	95,94	1,20	200	96,89
72	4,29	Wp72	Betonowy wpust uliczny	500	98,09	95,94	1,20	200	96,89
73	1,28	Wp73	Betonowy wpust uliczny	500	98,46	96,31	1,20	200	97,26
74	4,28	Wp74	Betonowy wpust uliczny	500	98,46	96,31	1,20	200	97,26
75	1,30	Wp75	Betonowy wpust uliczny	500	98,69	96,34	1,40	200	97,29
76	4,46	Wp76	Betonowy wpust uliczny	500	98,70	96,55	1,20	200	97,50
77	1,28	Wp77	Betonowy wpust uliczny	500	98,96	96,81	1,20	200	97,76
78	6,30	Wp78	Betonowy wpust uliczny	500	98,96	96,81	1,20	200	97,76
79	1,30	Wp79	Betonowy wpust uliczny	500	99,13	96,98	1,20	200	97,93
80	4,70	Wp80	Betonowy wpust uliczny	500	99,13	96,98	1,20	200	97,93
81	1,32	Wp81	Betonowy wpust uliczny	500	99,18	97,03	1,20	200	97,98
82	4,30	Wp82	Betonowy wpust uliczny	500	99,18	97,03	1,20	200	97,98
83	1,29	Wp83	Betonowy wpust uliczny	500	99,11	96,96	1,20	200	97,91
84	4,31	Wp84	Betonowy wpust uliczny	500	99,11	96,96	1,20	200	97,91
85	5,83	Wp85	Betonowy wpust uliczny	500	99,24	97,09	1,20	200	98,04
86	1,36	Wp86	Betonowy wpust uliczny	500	99,24	97,09	1,20	200	98,04
87	1,30	Wp87	Betonowy wpust uliczny	500	99,30	97,15	1,20	200	98,10
88	4,30	Wp88	Betonowy wpust uliczny	500	99,30	97,15	1,20	200	98,10
89	1,30	Wp89	Betonowy wpust uliczny	500	99,23	97,08	1,20	200	98,03
90	4,30	Wp90	Betonowy wpust uliczny	500	99,23	97,08	1,20	200	98,03
91	1,30	Wp91	Betonowy wpust uliczny	500	99,18	97,03	1,20	200	97,98
92	4,30	Wp92	Betonowy wpust uliczny	500	99,18	97,03	1,20	200	97,98
93	1,40	Wp93	Betonowy wpust uliczny	500	99,13	96,98	1,20	200	97,93
94	4,25	Wp94	Betonowy wpust uliczny	500	99,10	96,95	1,20	200	97,90